

Функционал: ОГМ ОБ

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: ДРФ

Зам. главного механика

Затраты: ТР

П.В. Якимов

Заказчик: Цех ХЛФ

"25" 11 2017 г.

Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: Турбокомпрессор STC-GV (14-2-К)Инвентарный номер оборудования: 47385Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-ХЛФ-Б2-Т1 110Начало работ: январь 2018Окончание работ: май 2018**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №17110038****Замена газохода между ступенями компрессора поз.ЦК-201**

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность. Помещение компрессорной.

В качестве справочной информации использовать чертежи: №ПО94.0165.00.000СБ

№435-28-160-ТК139.


№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Установка и снятие тали г/п 1.0т	раз.	3,000
2	Демонтаж арматуры фланцевой Ду50 Ру16 для дальнейшего использования	шт	1,000
3	Отсоединение трубопровода Ду400	фл.соед.	2,000
4	Демонтаж участка газохода ф410*5 10X17H13M2T-M26	м	10,500
5	Монтаж участка газохода ф410*5 10X17H13M2T-M26	м	10,500
6	Присоединение к аппарату Ду400	фл.соед.	2,000
7	Дополнительное испытание (пневмо) трубопровода ф410*5	м	10,500
8	Изготовление штуцера ф57*3.5 10X17H13M2T L=220мм	шт.	1,000
9	Изготовление штуцера ф32*3 10X17H13M2T L=220мм	шт.	1,000
10	Приварка штуцера Ф57*3.5	шт.	1,000
11	Приварка штуцера ф32*3	шт.	1,000
12	Установка арматуры Ду50 Ру16 фланцевой	шт.	1,000
13	Проведение неразрушающего контроля для I(a) категории (ВИК=100%; РК=3 сварных соединения, стилоскопирование =100%).		
14	Сварка РАД.		

СОСТАВИЛ:

Механик цеха



подпись



Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись


Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха



подпись




Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ



подпись



Ф.И.О.