

Функционал: ОГМ ОБ

Фонд: ДРФ

Затраты: КС

Заказчик: Цех 82

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: Теплообменник 1200ТКВ-0,6-0,6-М8/25Г-4-2-У

Инвентарный номер оборудования:

Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-П082-ОВР1-П.407.2

Начало работ: апрель 2020

Окончание работ: апрель 2020

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

П.В. Якимов

" 12 " февраля 2020 г.

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20020018

Монтаж теплообменника поз.407/2

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Перемещение (кантовка) теплообменника весом 8 т. по цеху с помощью лебедки на расстояние до 20 м.	шт.	2,000
2	Монтаж аппарата весом 7,35 т. (согласно удостоверения о качестве изготовления) на отм.+4.0 через отм.+6.0	шт.	1,000
3	Монтаж нижн. крышки Ду1200 весом 228 кг	шт.	1,000
4	Монтаж верх. крышки Ду1200 весом 425 кг	шт.	1,000
5	Монтаж трубопровода ф273	п.м.	4,000
6	Демонтаж арматуры фланцевой Ду125	шт.	2,000
7	Монтаж арматуры фланцевой Ду125	шт.	2,000
8	Демонтаж арматуры фланцевой Ду50	шт.	1,000
9	Монтаж арматуры фланцевой Ду50	шт.	1,000
10	Демонтаж фланца Ду125	шт.	2,000
11	Приварка фланца Ду125	шт.	4,000
12	Приварка фланца Ду350	шт.	3,000
13	Приварка фланца Ду250	шт.	2,000
14	Демонтаж трубопровода ф133	п.м.	1,100
15	Монтаж трубопровода ф133	п.м.	2,000
16	Демонтаж трубопровода ф377	п.м.	4,700
17	Монтаж трубопровода ф377 (б/у)	п.м.	0,100
18	Приварка переходов Ф377-273	шт.	2,000
19	Присоединение трубопровода к оборудованию Ду250	фл.соед.	2,000
20	Присоединение трубопровода к оборудованию Ду350	фл.соед.	2,000
21	Произвести ВИК (100%) и РК (не менее 10%) сварных соединений	шт.	1,000

СОСТАВИЛ:

Механик цеха

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:  
Начальник цеха 82

  
\_\_\_\_\_ подписи

  
\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:  
Представитель УЭБ

\_\_\_\_\_ подписи

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

# ДЕФЕКТНАЯ БЕДОМОСТЬ №20020018

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.
1	Горючие материалы (канифоль) теллобонитика весом 8 т по листу с	шт.	1	2 000
2	помощью подъемника на расстоянии до 20 м	шт.	1	1 000
3	Монтаж аппарата весом 7,32 т (согласно удостоверениям о качестве	шт.	1	1 000
4	аппарата) на отк. +4,0 м. отк. отк. +6,0	шт.	1	1 000
5	Монтаж (инж. крышки Ду1200 весом 228 кг	шт.	1	1 000
6	Монтаж верх. крышки Ду1200 весом 422 кг	шт.	1	1 000
7	Монтаж трубопровода ф373	шт.	2	2 000
8	Демонтаж арматуры фланцевой Ду125	шт.	2	2 000
9	Монтаж арматуры фланцевой Ду125	шт.	2	2 000
10	Демонтаж арматуры фланцевой Ду125	шт.	2	2 000
11	Монтаж арматуры фланцевой Ду125	шт.	2	2 000
12	Приварка фланца Ду125	шт.	4	4 000
13	Приварка фланца Ду350	шт.	3	3 000
14	Приварка фланца Ду250	шт.	2	2 000
15	Демонтаж трубопровода ф133	шт.	1	1 100
16	Монтаж трубопровода ф133	шт.	2	2 000
17	Демонтаж трубопровода ф377	шт.	4	4 700
18	Монтаж трубопровода ф377 (6У)	шт.	0	0 100
19	Приварка переходов ф377-273	шт.	2	2 000
20	Присоединение трубопровода к оборудованию Ду250	шт.	2	2 000
21	Присоединение трубопровода к оборудованию Ду250	шт.	2	2 000
22	Присоединение трубопровода к оборудованию Ду250	шт.	1	1 000

  
\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

  
\_\_\_\_\_ подписи

СОСТАВИЛ:  
Механик цеха

  
\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

  
\_\_\_\_\_ подписи

СОГЛАСОВАНО:  
Представитель подразделения