

ОГЭ

01.12.2021

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 306

Заказчик:  
Начало работ:  
Окончание работ:Прокладка кабеля ЗВОВ от ПИНН до ПСЧУ Фид.306 корпус 166  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое решение №09-70/2774 от 09.09.2021 "по повышению надежности работы электрооборудования нас. агрегата 1Д500"

Цех: 5 Корпус: 166

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Работы планируются выполняться силами:

Подразделной организацией:

Условия труда в зоне производства работ:

вредные

№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытия указывать системы слоев с указанием толщины слоев)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти		Комплектация ТМЦ (подрядчик/заказчик)	Условия выполнения работ (улица/помещение, отсуства производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортмент, марка)	Ед. изм.			
1	Демонтаж контактора КТ-6033	шт.	1					
2	Пробивка борозд площадью сечения до 100 см.2	м	2,6				в помещении (высота до 2,0м)	
3	Демонтаж кабеля	м	30				в помещении (высота до 5,0м )	от ПСЧУ до электродвигателя
4	Монтаж кабеля по существующему кабельному лотку (от ПСЧУ до электродвигателя)	м	30	Кабель КПГ У 3х150+1х95	м	30	заказчика	
5	Укладка гильзы в стене	м	3	Труба ВПТ 65х4 ГОСТ 3262-75	м	3	заказчика	
6	Устройство трубы в стене	м	7,8	Труба ВПТ 65х4 ГОСТ 3262-75	м	7,8	заказчика	
7	Прокладка кабеля в существующем кабельном канале	м	130	Кабель АВВГ нг 3х240+1х120	м	130	заказчика	в помещении (высота до 3,0м)
8	Прокладка кабеля в трубе	м	3,6	Кабель АВВГ нг 3х240+1х120	м	3,6	заказчика	
9	Прокладка кабеля по существующему лестничному лотку	м	300	Кабель ВВГ нг-LS 2х2,5	м	300	заказчика	в помещении (высота до 3,0м)
10	Устройство гильзы в стене	м	2	Труба ВПТ 20х2,5	м	2	подрядчика	в помещении (высота до 3,0м)
11	Устройство сальника в трубе	шт.	2	Сальник трубный У258	шт.	2	подрядчика	в помещении
12	Прокладка кабеля в трубе	м	2	Кабель ВВГ нг-LS 2х2,5	м	2	заказчика	в помещении (высота до 3,0м)
13	Обвязка контактора	м	5	Кабель КПГ У 3х150+1х95	м	5	заказчика	в помещении (высота до 2,0м)
14	Монтаж муфт концовых	шт.	4	Муфта 4КВНГТ-1-150/240 (Б)	шт.	4	заказчика	
15	Монтаж контактора	шт.	1	Контактор электромагнитный КТН-6400 400В	шт.	1	заказчика	
16	Заделка борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м.2	м.3	0,02	Бетон	м.3	0,02	подрядчик	в помещении (высота до 2,0м)

Примечание:

Для выполнения работ необходимо предоставить: Подпрямые, за исключением копировальной техники, указанные в таблице части ведомости дефектов. Все материалы, необходимые для выполнения работ предоставляет Подпрямые, за исключением материалов, указанных в таблице части ведомости дефектов. Шифр чертёжа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывается в строке «Основание». Шифр чертёжа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывается в строке «Примечание».

Составили:

Начальник цеха №5

(подпись)

" 01 " 10 2021 г.

(подпись)

" 01 " 10 2021 г.

Сметчик УЭБ

(подпись)

" 01 " 10 2021 г.

С.Л. Куликов

Д.А. Сычев

Т.С. Акнедова