УТВЕРЖДАЮ:
Зам. гл. энегетика
М.В. Ходырев
"09" 09. 2019 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3

Подключение тр-ра № 2 6кВ ТП-1 к-се 161

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: работа на высоте и в электроустановках

№/№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица	Количество
1	Монтаж кабеля АВБбШв 3*185 в кабельном канале к-с 150 КРУ-6 кВ	м	38
2	Монтаж кабеля АВБбШв 3*185 по стене по существующей трассе к-с 150	м	38
3	Монтаж кабеля АВБбШв 3*185 по существующей эстакаде между к-сами 150 и 165	м	100
4	Монтаж кабеля АВБбШв 3*185 по новой эстакаде	м	8
5	Изготовление новой эстакады на 6 кабелей между существующей эстакадой и к-сом 161	м	8
6	Монтаж новой эстакады между существующей эстакадой и к-сом 161	опер.	1
7	Изготовление новой трассы на 6 кабелей по к-су 161	м	22
8	Монтаж кабеля АВБбШв 3*185 по новой трассе к-са 161	м	22
9	Изготовление козырька над новой трассой по к-су 161	м	22
10	Монтаж кабеля АВБбШв 3*185 по новой кабельной трассе кабеля в ТП-1 к-с 161	м	29
11	Монтаж новой трассы на один кабель в помещении ТП-1 к-с 161	м	29
12	Проходки в стенах в трубе диаметром 76 по 0,5 м	шт.	4
13	Мантаж концевой муфты КВТп-3-(150-240)	шт.	2
Материал для изготовления новой эстакады, новой трассы и козырька - подрядчика			
Кабель АВБбШв 3*185 235 м и две концевые кабельные муфты КВТп-3-(150-240) - заказчика			

Составил:
Энергетик цеха №104 _____ подпись А.А. Хардин Ф.И.О.

Согласовано:
Начальник цеха №104 _____ подпись Ю.А. Хорошилов Ф.И.О.

Согласовано:
Представитель КРУ _____ подпись Загалов С.А. Ф.И.О.

без проверки до 09.01.19