

ОГЭ
(служба заказчика)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Р.З. Мангутов



от 25.01.2021 № 09-51/0023РТД

**Капитальный ремонт
шинопровода в зале электролиза
корпуса 82 цеха №82**

1. Общие сведения:

- 1.1. Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком всего объема работ, связанного с капитальным ремонтом шинопровода в зале электролиза цеха 82;
- 1.2. На предприятии действует пропускной режим;
- 1.3. Пройти инструктаж по ОТ и ПБ;
- 1.4. При себе иметь индивидуальные средства защиты (каска, противогаз марки ДОТ, респиратор марки «АЛИНА-Г»);
- 1.5. Условия труда – стесненность, вредность, работа на высоте до 6 м.;

2. Задачи:

- 2.1. Выполнить капитальный ремонт на основании дефектной ведомости №1-02:
 - 2.1.1. Демонтаж алюминиевой шины марки АД0 30x250x1000, 20x250x1000 на электролизерах 1,2,3 серии зала электролиза;
 - 2.1.2. Монтаж алюминиевой шины марки АД0 30x250x1000, 20x250x1000 на электролизерах 1,2,3 серии зала электролиза;
 - 2.1.3. Изготовление шинопровода АД0 30x250x1000, 20x250x1000;
 - 2.1.4. Обезжиривание поверхностей новых алюминиевых шин марки АД0 30x250x1000; 20x250x1000;
 - 2.1.5. Огрунтовка поверхностей новых алюминиевых шин марки АД0 30x250x1000; 20x250x1000 за один раз грунтовкой ХС- 010;
 - 2.1.6. Окраска огрунтованных поверхностей новых алюминиевых шин марки АД0 30x250x1000; 20x250x1000 эмалью ХС- 710;
 - 2.1.7. Соединение торцов алюминиевой шины марки АД0 30x250 сваркой на электролизерах 3 серии, и между 1, 2 и 3 сериями зала электролиза;
 - 2.1.8. Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м, горизонтальная проекция.

2.2. Начало и срок окончания работ – с 20.04.2021 по 30.04.2021 года (на время остановки цеха 82)

2.3 Работы выполняются подготовленным квалифицированным персоналом, имеющим соответствующую группу по электробезопасности в электроустановках до 1000В;

2.3. Заказчик предоставляет материал (алюминиевая шина марки АД0; проволока сварочная марки ОК Autroad 4043 Ду 1,2 мм; эмаль ХС-710; грунтовка ХС-010)

3. Требования к подрядчику:

3.1. Подрядчик выполняет работы своим инструментом (УШМ, сабельная пила, шиногиб для изготовления шинопровода из алюминиевой шины марки АД0 - 30x250x1000 и АД0 20x250x1000., сварочный аппарат-инвертор на ток 400-600А – в количестве 3 шт.);

3.2. Подрядчик выполняет работы своим расходными и строительными материалами (газ, растворители на основе толуола или аналогичной основе, ветошь, строительные леса / вышка-тура и др.);

3.3. Количественный состав бригады подрядчика: не менее 16 человек;

3.4. Подрядчик предоставляет свой строительный вагончик/бытовку для хранения/складирования инструмента и материала.

3.5. Готовность персонала работать как в штатном (пропускном) режиме с 8:00 до 20:00 так и в круглосуточном режиме работы.

3.6. Подрядчик предоставляет приемо-сдаточную документацию в соответствии с нормативно-технической документацией.

4. Требования к коммерческому предложению:

3.1. Коммерческое предложение должно содержать:

- локальный сметный расчет;
- гарантийный срок на выполненную работу;
- срок выполнения работ;
- срок и порядок оплаты работ.

Главный энергетик

А.Г. Шибанов

Заместитель главного инженера
по сервисным службам
А. Ю. Чагин

Ходырев (83361)6-91-66
Семенов IP94-20
АС 2 25.01.2021

**Техническое задание № 09-51/0023РТД от 25.01.2021 Капитальный ремонт
шинопровода в зале электролиза корпуса 82 цеха №82**
Версия №1 (Первоначальная версия)

Список сотрудников, подписавших документ электронной подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
Визирующие подписи					
Семёнов А.О.	Энергетик цеха	Семёнов А.О.	Энергетик цеха	26.01.2021 08:44:54	
Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	26.01.2021 08:08:25	
Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	26.01.2021 08:03:27	
Шибанов А.Г.	Главный энергетик	Шибанов А.Г.	Главный энергетик	26.01.2021 07:47:46	

Распечатал



/Медведкова Лилия Викторовна/ 26.01.2021