

ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"

Функционал: ОГМ ЗИС
 Фонд: РФ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех 27
 Наименование оборудования: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС N76
 Инвентарный номер оборудования: 21610
 Принадлежность объекту IFS:
 Начало работ: январь 2022
 Окончание работ: апрель 2022

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика
 А.А. Зорин
 "24" 12 2021 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 21110006

на Ремонт мужской бытовки 1 стадии 76 корпуса цеха №27

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 27

Корпус: 76

Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти			Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание	
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во			Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Правое крыло								
3	Расчистка старой краски с потолка	м2	10,000					в помещении (высота 2-3м)	
4	Демонтаж светильников ламповых	шт.	14,000					в помещении (высота 2-3м)	
5	Демонтаж светильников люминесцентных	шт.	1,000					в помещении (высота 2-3м)	
6	Демонтаж кабеля	м.п.	117,000					в помещении (высота 2-3м)	
7	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток с отбивкой плиточного клея	м2	80,500					в помещении (высота 2-3м)	
8	Расчистка старой краски со стен (масляной)	м2	55,500					в помещении (высота 2-3м)	
9	Разборка деревянных плинтусов	м.п.	45,600					в помещении (высота 2-3м)	
10	Разборка покрытий пола из линолеума	м2	73,000					в помещении (высота 2-3м)	
11	Снятие дверных полотен	м2	4,370					в помещении (высота 2-3м)	
12	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3,000					в помещении (высота 2-3м)	
13	Разборка деревянных заполнений проёмов оконных с подоконными досками	м2	3,400					в помещении (высота 2-3м)	
14	Разборка оконных блоков из ПВХ профилей глухих и поворотнo-откидных	м2	10,200					в помещении (высота 2-3м)	
15	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	м2	2,900					в помещении (высота 2-3м)	

16	Разборка деревянных заполнений проёмов: оконных без подоконных досок	м2	2,400					в помещении (высота 2-3м)	
17	Разборка кирпичных стен	м3	1,000					в помещении (высота 2-3м)	
18	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	шт.	6,000					в помещении (высота 2-3м)	
19	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг	шт.	2,000					в помещении (высота 2-3м)	
20	Демонтаж труб отопления диаметром до 32мм	м.п.	26,700					в помещении (высота 2-3м)	
21	Демонтаж труб отопления диаметром до 57мм	м.п.	39,400					в помещении (высота 2-3м)	
22	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9мм сечением 280x280мм	м2	6,700					в помещении (высота 2-3м)	
23	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проёмов в кирпичных стенах (дверной и оконные проёмы)	м3	0,500	Кирпич керамический одинарный полнотелый 250x120x65 М100	шт.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Раствор кладочный цементный М-125	шт.	норма	Подрядчик		
24	Огрунтовка балок перекрытия грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	5,000	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ-17	л.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
25	Штукатурка балок перекрытия толщиной до 20мм	м2	5,000	Штукатурка гипсовая Ротбанд или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
26	Шпатлевка балок перекрытия за 2 раза	м2	5,000	Шпатлевка полимерная Vetonic LR+ или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
27	Окраска балок перекрытия за 2 раза	м2	5,000	Краска водоэмульсионная	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
28	Монтаж подвесного потолка типа "Армстронг"	м2	73,000	Согласно состава комплектной системы потолков "Армстронг"	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
29	Монтаж светильников	шт.	15,000	светильник светодиодный потолочный армстронг эра 595x595x19 36 вт 6500 к 3000 лм или аналог	шт.	15	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
30	Монтаж облучателя бактерицидного: настенного	шт.	1,000	Облучатель бактерицидный настенный обн-150 или аналог	шт.	1	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
31	Обработка стен от плесени	м2	20,000	Противогрибковое средство Ceresit СТ99 или аналог	л.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
32	Огрунтовка стен бетонконтактом	м2	129,700	Бетонконтакт	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
33	Сплошное выравнивание поверхности стен (однослойное оштукатуривание) толщиной до 30мм	м2	129,700	Штукатурка гипсовая Ротбанд или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
34	Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	129,700	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ-17	л.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
35	Облицовка поверхности стен глазурованной плиткой размером 200x300 на плиточный клей (на высоту 1,8м)	м2	74,000	Клей плиточный Ceresit CM-11 или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Плитка керамическая глазурованная 200x300	м2	норма	Подрядчик		
36	Шпатлевка стен за 2 раза	м2	55,700	Шпатлевка полимерная Vetonic LR+ или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
37	Окраска стен водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	55,700	Краска водоэмульсионная	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Фурнитура	шт.	норма	Подрядчик		

38	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих	м2	8,500	Окно ПВХ глухое, стеклопакет не менее 32мм, профиль не менее 58мм	шт.	5	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
39	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотноткидных) одностворчатых	м2	5,100	Фурнитура	шт.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Окно ПВХ поворотноткидное одностворчатое, стеклопакет не менее 32мм, профиль не менее 58мм	шт.	3	Подрядчик		
40	Смена отливов из листовой стали шириной до 0,4 м	м.п.	8,000	Сталь листовая оцинкованная 0,5мм	т.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
41	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах до 0,51 м	м.п.	8,800	Доски подоконные ПВХ шириной 400мм	м.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
42	Огрунтовка оконных откосов грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	21,000	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ-17	л.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
43	Штукатурка оконных откосов толщиной до 10мм	м2	21,000	Штукатурка гипсовая Ротбанд или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
44	Шпатлевка оконных откосов за 2 раза	м2	21,000	Шпатлевка полимерная Vetonit LR+ или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
45	Окраска оконных откосов водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	21,000	Краска водоэмульсионная	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
46	Устройство основания пола из фанеры в один слой	м2	73,000	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 12 мм	м3	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
47	Огнебиозащита фанеры до 2 группы по НПБ-251	м2	146,000	Антисептик-антипирен "Пирилакс" или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
48	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2	73,000	Линолеум полукоммерческий	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
49	Устройство плинтусов ПВХ на винтах самонарезающих	м.п.	45,600	Плинтуса для полов пластиковые	м.п.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Комплекующие	шт.	норма	Подрядчик		
50	Монтаж порожков	м.п.	2,500	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	м.п.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
51	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах	м2	3,800	Фурнитура	шт.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Блоки дверные входные пластиковые	шт.	2	Подрядчик		
52	Монтаж радиаторов отопления (чугунных 7 секц.)	шт.	8,000	Кронштейны крепления	шт.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Радиаторы чугунные 7 секционные	шт.	8	Подрядчик		
53	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м.п.	10,200	Трубы стальные водогазопроводные Ду 20	м.п.	10.2	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
54	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 32 мм	м.п.	16,500	Трубы стальные водогазопроводные Ду 25	м.п.	16.5	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
55	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 48 мм	м.п.	18,200	Трубы стальные водогазопроводные Ду 40	м.п.	18.2	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	

56	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 57 мм	м.п.	21,200	Трубы стальные водогазопроводные Ду 50	м.п.	21.2	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
57	Огрунтовка металлических поверхностей труб отопления грунтовкой ГФ-021	м2	9,000	Грунтовка ГФ-021	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
58	Масляная окраска металлических поверхностей труб отопления за 2 раза	м2	9,000	Эмаль ПФ-115	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
59	Обеспыливание металлических поверхностей вентиляции	м2	15,400					в помещении (высота 2-3м)	
60	Обезжиривание металлических поверхностей вентиляции	м2	15,400	Уайт-спирит	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Ветошь	кг.	норма	Подрядчик		
61	Огрунтовка металлических поверхностей вентиляции грунтовкой ГФ-021	м2	22,000	Грунтовка ГФ-021	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
62	Масляная окраска металлических поверхностей вентиляции за 2 раза	м2	22,000	Эмаль ПФ-115	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
63	Левое крыло								
64	Демонтаж металлоконструкций (вешалок, ограждений)	т.	0,240					в помещении (высота 2-3м)	
65	Расчистка старой краски с потолка (масляной)	м2	5,000					в помещении (высота 2-3м)	
66	Демонтаж светильников ламповых	шт.	9,000					в помещении (высота 2-3м)	
67	Демонтаж светильников люминесцентных	шт.	1,000					в помещении (высота 2-3м)	
68	Демонтаж кабеля	м.п.	63,000					в помещении (высота 2-3м)	
69	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток с отбивкой плиточного клея	м2	41,000					в помещении (высота 2-3м)	
70	Расчистка старой краски со стен (масляной)	м2	28,000					в помещении (высота 2-3м)	
71	Разборка деревянных плинтусов	м.п.	24,200					в помещении (высота 2-3м)	
72	Разборка покрытий пола из линолеума	м2	42,000					в помещении (высота 2-3м)	
73	Снятие дверных полотен	м2	3,000					в помещении (высота 2-3м)	
74	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2,000					в помещении (высота 2-3м)	
75	Разборка деревянных заполнений проёмов оконных с подоконными досками	м2	5,100					в помещении (высота 2-3м)	
76	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	шт.	2,000					в помещении (высота 2-3м)	
77	Демонтаж труб отопления диаметром до 32мм	м.п.	8,500					в помещении (высота 2-3м)	
78	Демонтаж труб отопления диаметром до 57мм	м.п.	8,700					в помещении (высота 2-3м)	
79	Разборка воздухопроводов из листовой стали толщиной до 0,9мм сечением 350x350мм	м2	5,600					в помещении (высота 2-3м)	
80	Огрунтовка балок перекрытия грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	3,000	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ-17	л.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
81	Штукатурка балок перекрытия толщиной до 20мм	м2	3,000	Штукатурка гипсовая Ротбанд или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
82	Шпатлёвка балок перекрытия за 2 раза	м2	3,000	Шпатлевка полимерная Vetonit LR+ или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
83	Окраска балок перекрытия водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	3,000	Краска водоэмульсионная	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
84	Монтаж подвесного потолка типа "Армстронг"	м2	42,000	Согласно состава комплектной системы потолков "Армстронг"	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	

85	Монтаж светильников	шт.	9,000	Светильник светодиодный потолочный армстронг эра 595x595x19 36 вт 6500 к 3000 лм или аналог	шт.	9	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
86	Монтаж облучателя бактерицидного: настенного	шт.	1,000	Облучатель бактерицидный настенный обн-150 или аналог	шт.	1	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
87	Огрунтовка стен бетонконтактом	м2	69,400	Бетонконтакт	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
88	Сплошное выравнивание поверхности стен (однослойное оштукатуривание) толщиной до 30мм	м2	69,400	Штукатурка гипсовая Ротбанд или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
89	Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	69,400	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ-17	л.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
90	Облицовка поверхности стен глазурованной плиткой размером 200x300 на плиточный клей (на высоту 1,8м)	м2	41,000	Плитка керамическая глазурованная 200x300	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Клей плиточный Ceresit CM-11 или аналог	кг.	норма	Подрядчик		
91	Шпатлёвка стен за 2 раза	м2	28,400	Шпатлевка полимерная Vetonit LR+ или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
92	Окраска стен водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	28,400	Краска водоэмульсионная	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
93	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих	м2	1,700	Окно ПВХ глухое, стеклопакет не менее 32мм, профиль не менее 58мм	шт.	1	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Фурнитура	шт.	норма	Подрядчик		
94	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	3,400	Фурнитура	шт.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Окно ПВХ поворотно-откидное одностворчатое, стеклопакет не менее 32мм, профиль не менее 58мм	шт.	2	Подрядчик		
95	Смена отливов из листовой стали шириной до 0,4 м	м.п.	3,000	Сталь листовая оцинкованная 0,5мм	т.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
96	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах до 0,51 м	м.п.	3,300	Доски подоконные ПВХ шириной 400мм	м.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
97	Огрунтовка оконных откосов грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	8,000	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ-17	л.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
98	Штукатурка оконных откосов толщиной до 10 мм	м2	8,000	Штукатурка гипсовая Ротбанд или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
99	Шпатлёвка оконных откосов за 2 раза	м2	8,000	Шпатлевка полимерная Vetonit LR+ или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
100	Окраска оконных откосов водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	8,000	Краска водоэмульсионная	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
101	Устройство основания пола из фанеры в один слой	м2	42,000	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 12 мм	м3	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
102	Огнебиозащита фанеры до 2 группы по НПБ-251	м2	84,000	Антисептик-антипирен "Пирилакс" или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	

103	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2	42,000	Линолеум полукоммерческий	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
104	Устройство плинтусов ПВХ на винтах самонарезающих	м.п.	24,200	Комплекующие	шт.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Плинтуса для полов пластиковые	м.п.	норма	Подрядчик		
105	Монтаж порожков	м.п.	1,700	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	м.п.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
106	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах	м2	3,500	Блоки дверные входные пластиковые	шт.	2	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Фурнитура	шт.	норма	Подрядчик		
107	Монтаж радиаторов отопления (чугунных 7 секц.)	шт.	3,000	Кронштейны крепления	шт.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Радиаторы чугунные 7 секционные	шт.	3	Подрядчик		
108	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м.п.	3,600	Трубы стальные водогазопроводные Ду 20	м.п.	3.6	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
109	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 32 мм	м.п.	4,900	Трубы стальные водогазопроводные Ду 25	м.п.	4.9	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
110	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 48 мм	м.п.	2,000	Трубы стальные водогазопроводные Ду 40	м.п.	2	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
111	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 57 мм	м.п.	6,700	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром Ду 50	м.п.	6.7	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
112	Огрунтовка металлических поверхностей труб отопления грунтовкой ГФ-021	м2	2,300	Грунтовка ГФ-021	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
113	Масляная окраска металлических поверхностей труб отопления за 2 раза	м2	2,300	Эмаль ПФ-115	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
114	Обеспыливание металлических поверхностей вентиляции	м2	15,100					в помещении (высота 2-3м)	
115	Обезжиривание металлических поверхностей вентиляции	м2	15,100	Ветошь	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Уайт-спирит	кг.	норма	Подрядчик		
116	Огрунтовка металлических поверхностей вентиляции грунтовкой ГФ-021	м2	20,700	Грунтовка ГФ-021	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
117	Масляная окраска металлических поверхностей вентиляции за 2 раза	м2	20,700	Эмаль ПФ-115	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
118	Коридор								
119	Демонтаж светильников (ламповых)	шт.	8,000					в помещении (высота 2-3м)	
120	Демонтаж кабеля	м.п.	82,000					в помещении (высота 2-3м)	
121	Демонтаж кабеля в проложенной трубе	м.п.	3,600					в помещении (высота 2-3м)	
122	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток с отбивкой плиточного клея	м2	23,000					в помещении (высота 2-3м)	
123	Расчистка старой краски со стен	м2	120,000					в помещении (высота 2-3м)	
124	Разборка деревянных плинтусов	м.п.	26,000					в помещении (высота 2-3м)	
125	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	м.п.	14,800					в помещении (высота 2-3м)	

126	Разборка покрытий пола из линолеума	м2	27,000					в помещении (высота 2-3м)	
127	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м2	11,700					в помещении (высота 2-3м)	
128	Разборка покрытий полов цементных (стяжка пола) толщиной 40мм	м2	11,700					в помещении (высота 2-3м)	
129	Снятие дверных полотен	м2	6,800					в помещении (высота 2-3м)	
130	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4,000					в помещении (высота 2-3м)	
131	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	м2	1,700					в помещении (высота 2-3м)	
132	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	шт.	1,000					в помещении (высота 2-3м)	
133	Демонтаж умывальников и раковин	шт.	3,000					в помещении (высота 2-3м)	
134	Демонтаж труб водопроводных диаметром до 32мм	м.п.	6,000					в помещении (высота 2-3м)	
135	Демонтаж труб отопления диаметром до 32мм	м.п.	4,000					в помещении (высота 2-3м)	
136	Демонтаж труб отопления диаметром до 57мм	м.п.	5,000					в помещении (высота 2-3м)	
137	Монтаж подвесного потолка типа "Армстронг"	м2	38,700	Согласно состава комплектной системы потолков "Армстронг"	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
138	Монтаж светильников	шт.	8,000	Светильник светодиодный потолочный армстронг эра 595x595x19 36 вт 6500 к 3000 лм или аналог	шт.	8	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
139	Огрунтовка стен бетонконтактом	м2	143,000	Бетонконтакт	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
140	Сплошное выравнивание поверхности стен (Однослойное оштукатуривание) толщиной до 30мм	м2	143,000	Штукатурка гипсовая Ротбанд или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
141	Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	143,000	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ-17	л.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
142	Облицовка поверхности стен глазурованной плиткой размером 200x300 на плиточный клей	м2	23,000	Плитка керамическая глазурованная 200x300	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Клей плиточный Ceresit CM-11 или аналог	кг.	норма	Подрядчик		
143	Шпатлевка стен за 2 раза	м2	120,000	Шпатлевка полимерная Vetonit LR+ или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
144	Окраска стен водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	120,000	Краска водоэмульсионная	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
145	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0,500	Окно ПВХ глухое, стеклопакет не менее 32мм, профиль не менее 58мм	шт.	1	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Фурнитура	шт.	норма	Подрядчик		
146	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,700	Окно ПВХ поворотно-откидное одностворчатое, стеклопакет не менее 32мм, профиль не менее 58мм	шт.	1	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Фурнитура	шт.	норма	Подрядчик		
147	Смена отливов из листовой стали шириной до 0,4 м	м.п.	1,000	Сталь листовая оцинкованная 0,5мм	т.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
148	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах до 0,51 м	м.п.	1,100	Доски подоконные ПВХ шириной 400мм	м.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	

149	Огрунтовка откосов грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	8,000	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ-17	л.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
150	Штукатурка откосов толщиной до 10мм	м2	8,000	Штукатурка гипсовая Ротбанд или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
151	Шпатлевка откосов за 2 раза	м2	8,000	Шпатлевка полимерная Vetonit LR+ или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
152	Окраска откосов водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	8,000	Краска водоэмульсионная	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
153	Устройство основания пола из фанеры в один слой	м2	27,000	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 12 мм	м3	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
154	Огнебиозащита фанеры до 2 группы по НПБ-251	м2	54,000	Антисептик-антипирен "Пирилакс" или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
155	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2	27,000	Линолеум полукоммерческий	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
156	Устройство плинтусов ПВХ на винтах самонарезающих	м.п.	26,000	Плинтуса для полов пластиковые	м.п.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Комплекующие	шт.	норма	Подрядчик		
157	Огрунтовка пола грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	11,700	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ-17	л.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
158	Устройство цементной стяжки из раствора М-150 толщиной 40мм	м2	11,700	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Фиброволокно	кг.	норма	Подрядчик		
159	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 300х300 на плиточный клей	м2	11,700	Плиты керамогранитные 300х300	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Клей плиточный Ceresit CM 11 или аналог	кг.	норма	Подрядчик		
160	Устройство плинтусов из плиток керамических	м.п.	14,800	Плиты керамогранитные 300х100	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Клей плиточный Ceresit CM 11 или аналог	кг.	норма	Подрядчик		
161	Монтаж порошков	м.п.	6,400	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	м.п.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
162	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах	м2	5,700	Блоки дверные входные пластиковые	шт.	3	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Фурнитура	шт.	норма	Подрядчик		
163	Установка блоков алюминиевых в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах (аварийный выход)	м2	2,100	Блоки дверные входные алюминиевые	шт.	1	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Фурнитура	шт.	норма	Подрядчик		
164	Монтаж радиаторов отопления (чугунных 7 секц.)	шт.	1,000	Радиаторы чугунные 7 секционные	шт.	1	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Кронштейны крепления	шт.	норма	Подрядчик		
165	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м.п.	1,000	Трубы стальные водогазопроводные Ду 20	м.п.	1	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	

166	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 32мм	м.п.	3,000	Трубы стальные водогазопроводные Ду 25	м.п.	3	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
167	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 48мм	м.п.	2,500	Трубы стальные водогазопроводные Ду 40	м.п.	2.5	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
168	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 57мм	м.п.	2,500	Трубы стальные водогазопроводные Ду 50	м.п.	2.5	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
169	Огрунтовка металлических поверхностей труб отопления грунтовкой ГФ-021	м2	1,200	Грунтовка ГФ-021	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
170	Масляная окраска металлических поверхностей труб отопления за 2 раза	м2	1,200	Эмаль ПФ-115	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
171	Обеспыливание металлических поверхностей вентиляции	м2	6,900					в помещении (высота 2-3м)	
172	Обезжиривание металлических поверхностей вентиляции	м2	6,900	Уайт-спирит	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Ветошь	кг.	норма	Подрядчик		
173	Огрунтовка металлических поверхностей вентиляции грунтовкой ГФ-021	м2	9,100	Грунтовка ГФ-021	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
174	Масляная окраска металлических поверхностей вентиляции за 2 раза	м2	9,100	Эмаль ПФ-115	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
175	Прокладка полипропиленовой трубы водоснабжения d-25 мм, армированной стекловолокном	м.п.	6,000	Трубы напорные из полипропилена диаметром 25мм	м.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	норма	Подрядчик		
176	Прокладка труб канализации d-50 мм	м.п.	9,000	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	м.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	норма	Подрядчик		
177	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	шт.	3,000	Умывальник	шт.	3	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Подводка гибкая	шт.	6	Подрядчик		
178	Установка смесителей	шт.	3,000	Смеситель однорычажный	шт.	3	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
179	Санузел								
180	Расчистка старой краски с потолка (масляной)	м2	6,900					в помещении (высота 2-3м)	
181	Демонтаж светильников ламповых	шт.	2,000					в помещении (высота 2-3м)	
182	Демонтаж кабеля в проложенных трубах	м.п.	6,700					в помещении (высота 2-3м)	
183	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток с отбивкой плиточного клея	м2	23,000					в помещении (высота 2-3м)	
184	Расчистка старой краски со стен (масляной)	м2	4,300					в помещении (высота 2-3м)	
185	Разборка деревянных перегородок дощатых	м2	4,100					в помещении (высота 2-3м)	
186	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	м.п.	12,700					в помещении (высота 2-3м)	
187	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м2	6,900					в помещении (высота 2-3м)	
188	Разборка покрытий полов цементных (стяжка пола) толщиной 40мм	м2	6,900					в помещении (высота 2-3м)	
189	Снятие дверных полотен	м2	1,400					в помещении (высота 2-3м)	

190	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1,000					в помещении (высота 2-3м)	
191	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	м2	3,400					в помещении (высота 2-3м)	
192	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	шт.	1,000					в помещении (высота 2-3м)	
193	Демонтаж умывальников и раковин	шт.	1,000					в помещении (высота 2-3м)	
194	Демонтаж труб водопроводных диаметром до 32мм	м.п.	9,600					в помещении (высота 2-3м)	
195	Демонтаж труб отопления диаметром до 32мм	м.п.	5,300					в помещении (высота 2-3м)	
196	Демонтаж труб отопления диаметром до 57мм	м.п.	12,400					в помещении (высота 2-3м)	
197	Демонтаж унитаза	шт.	1,000					в помещении (высота 2-3м)	
198	Монтаж подвесного потолка типа "Армстронг"	м2	6,900	Согласно состава комплектной системы потолков "Армстронг"	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
199	Монтаж светильников	шт.	2,000	Светильник светодиодный потолочный армстронг эра 595x595x19 36 вт 6500 к 3000 лм или аналог	шт.	2	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
200	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с одним дверным проемом	м2	3,700	Согласно состава комплектной системы КНАУФ с звукоизоляцией	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
201	Огрунтовка стен бетонконтактом	м2	27,300	Бетонконтакт	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
202	Сплошное выравнивание поверхности стен (однослойное оштукатуривание) толщиной до 30мм	м2	27,300	Штукатурка гипсовая Ротбанд или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
203	Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	36,400	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ-17	л.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
204	Облицовка поверхности стен глазурованной плиткой размером 200x300 на плиточный клей	м2	30,600	Плитка керамическая глазурованная 200x300	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Клей плиточный Ceresit CM-11 или аналог	кг.	норма	Подрядчик		
205	Шпатлевка стен за 2 раза	м2	5,800	Шпатлевка полимерная Vetonit LR+ или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
206	Окраска стен водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	5,800	Краска водоэмульсионная	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
207	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотноткидных) одностворчатых	м2	3,400	Окно ПВХ поворотноткидное одностворчатое, стеклопакет не менее 32мм, профиль не менее 58мм	шт.	2	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Фурнитура	шт.	норма	Подрядчик		
208	Смена отливов из листовой стали шириной до 0,4 м	м.п.	2,000	Сталь листовая оцинкованная 0,5мм	т.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
209	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах до 0,51 м	м.п.	2,200	Доски подоконные ПВХ шириной 400мм	м.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
210	Огрунтовка оконных откосов грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	5,300	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ-17	л.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
211	Штукатурка оконных откосов толщиной до 10мм	м2	5,300	Штукатурка гипсовая Ротбанд или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	

212	Шпатлевка оконных откосов за 2 раза	м2	5,300	Шпатлевка полимерная Vetonit LR+ или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
213	Окраска оконных откосов водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	5,300	Краска водоэмульсионная	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
214	Огрунтовка пола грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	6,900	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT-17	л.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
215	Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя	м2	10,700	Гидроизоляция Ceresit CR-65	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
216	Устройство цементной стяжки из раствора М-150 толщиной 40мм	м2	6,900	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Фиброволокно	кг.	норма	Подрядчик		
217	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 300x300 на плиточный клей	м2	6,900	Плиты керамогранитные 300x300	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Клей плиточный Ceresit CM-11 или аналог	кг.	норма	Подрядчик		
218	Устройство плинтусов из плиток керамических	м.п.	12,700	Плиты керамогранитные 300x100	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Клей плиточный Ceresit CM-11 или аналог	кг.	норма	Подрядчик		
219	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах	м2	3,200	Блоки дверные входные пластиковые	шт.	2	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Фурнитура	шт.	норма	Подрядчик		
220	Монтаж радиаторов отопления (чугунных 7 секц.)	шт.	1,000	Радиаторы чугунные 7 секционные	шт.	1	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Кронштейны крепления	шт.	норма	Подрядчик		
221	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м.п.	2,000	Трубы стальные водогазопроводные Ду 20	м.п.	2	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
222	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 48мм	м.п.	8,400	Трубы стальные водогазопроводные Ду 40	м.п.	8.4	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
223	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 57мм	м.п.	4,000	Трубы стальные водогазопроводные Ду 50	м.п.	4	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
224	Огрунтовка металлических поверхностей труб отопления грунтовкой ГФ-021	м2	2,100	Грунтовка ГФ-021	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
225	Масляная окраска металлических поверхностей труб отопления за 2 раза	м2	2,100	Эмаль ПФ-115	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
226	Прокладка полипропиленовой трубы водоснабжения d-25 мм, армированной стекловолокном	м.п.	9,600	Трубы напорные из полипропилена диаметром 25мм	м.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	норма	Подрядчик		
227	Прокладка труб канализации d-50 мм	м.п.	2,500	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	м.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	норма	Подрядчик		

228	Прокладка труб канализации d-110 мм	м.п.	1,000	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	м.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)
				Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	норма	Подрядчик	
229	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	шт.	1,000	Умывальник	шт.	1	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)
				Подводка гибкая	шт.	2	Подрядчик	
230	Установка смесителей	шт.	1,000	Смеситель однорычажный	шт.	1	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)
231	Установка унитаза (компакт)	шт.	1,000	Приборы санитарно-технические	компл.	1	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)
232	Тамбур душевой							
233	Демонтаж светильников ламповых	шт.	3,000					в помещении (высота 2-3м)
234	Демонтаж кабеля в проложенных трубах	м.п.	9,000					в помещении (высота 2-3м)
235	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток с отбивкой плиточного клея	м2	35,400					в помещении (высота 2-3м)
236	Расчистка старой краски со стен (масляной)	м2	10,000					в помещении (высота 2-3м)
237	Разборка плитусов цементных и из керамической плитки	м.п.	16,700					в помещении (высота 2-3м)
238	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м2	14,500					в помещении (высота 2-3м)
239	Разборка покрытий полов цементных (стяжка пола) толщиной 40мм	м2	14,500					в помещении (высота 2-3м)
240	Снятие дверных полотен	м2	2,900					в помещении (высота 2-3м)
241	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2,000					в помещении (высота 2-3м)
242	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	м2	5,100					в помещении (высота 2-3м)
243	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	шт.	3,000					в помещении (высота 2-3м)
244	Демонтаж труб отопления диаметром 32мм	м.п.	10,000					в помещении (высота 2-3м)
245	Демонтаж труб отопления диаметром 57мм	м.п.	8,400					в помещении (высота 2-3м)
246	Устройство потолков реечных алюминиевых	м2	14,500	Согласно состава комплектной системы реечных алюминиевых потолков	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)
247	Монтаж светильников	шт.	3,000	Светильник светодиодный потолочный армстронг эра 595x595x19 36 вт 6500 к 3000 лм или аналог	шт.	3	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)
248	Огрунтовка стен бетонконтактом	м2	45,400	Бетонконтакт	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)
249	Сплошное выравнивание поверхности стен (однослойное оштукатуривание) толщиной до 30мм	м2	45,400	Штукатурка гипсовая Ротбанд или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)
250	Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	45,400	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT-17	л.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)
251	Облицовка поверхности стен глазурованной плиткой размером 200x300 на плиточный клей	м2	35,400	Плитка керамическая глазурованная 200x300	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)
				Клей плиточный Ceresit CM-11 или аналог	кг.	норма	Подрядчик	

252	Шпатлевка стен за 2 раза	м2	10,000	Шпатлевка полимерная Vetonit LR+ или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
253	Окраска стен вододисперсионными составами за 2 раза	м2	10,000	Краска вододисперсионная	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
254	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотноткидных) одностворчатых	м2	5,100	Окно ПВХ поворотноткидное одностворчатое, стеклопакет не менее 32мм, профиль не менее 58мм	шт.	3	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Фурнитура	шт.	норма	Подрядчик		
255	Смена отливов из листовой стали шириной до 0,4 м	м.п.	3,000	Сталь листовая оцинкованная 0,5мм	т.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
256	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах до 0,51 м	м.п.	3,300	Доски подоконные ПВХ шириной 400мм	м.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
257	Огрунтовка оконных откосов грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	7,900	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT-17	л.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
258	Штукатурка оконных откосов толщиной до 10мм	м2	7,900	Штукатурка гипсовая Ротбанд или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
259	Шпатлевка оконных откосов за 2 раза	м2	7,900	Шпатлевка полимерная Vetonit LR+ или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
260	Окраска оконных откосов вододисперсионными составами за 2 раза	м2	7,900	Краска вододисперсионная	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
261	Огрунтовка пола грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	14,500	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT-17	л.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
262	Устройство цементной стяжки из раствора М-150 толщиной 40мм	м2	14,500	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Фиброволокно	кг.	норма	Подрядчик		
263	Устройство покрытий из плитки керамогранитной размером 300х300 на плиточный клей	м2	14,500	Плиты керамогранитные 300х300	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Клей плиточный Ceresit CM-11 или аналог	кг.	норма	Подрядчик		
264	Устройство плинтусов из плиток керамических	м.п.	16,700	Плиты керамогранитные 300х100	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Клей плиточный Ceresit CM-11 или аналог	кг.	норма	Подрядчик		
265	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах	м2	1,500	Блоки дверные входные пластиковые	шт.	1	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Фурнитура	шт.	норма	Подрядчик		
266	Монтаж радиаторов отопления (чугунных 7 секц.)	шт.	3,000	Радиаторы чугунные 7 секционные	шт.	3	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Кронштейны крепления	шт.	норма	Подрядчик		
267	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных труб диаметром 32 мм	м.п.	10,000	Трубы стальные водопроводные Ду 25	м.п.	10	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
268	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных труб диаметром 57мм	м.п.	8,400	Трубы стальные водопроводные Ду 50	м.п.	8.4	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
269	Огрунтовка металлических поверхностей труб отопления грунтовкой ГФ-021	м2	2,500	Грунтовка ГФ-021	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	

270	Масляная окраска металлических поверхностей труб отопления за 2 раза	м2	2,500	Эмаль ПФ-115	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
271	Душевая								
272	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9мм диаметром 250мм	м2	6,000					в помещении (высота 2-3м)	
273	Расчистка старой краски с потолка (масляной)	м2	12,500					в помещении (высота 2-3м)	
274	Расчистка старой краски с ж/б балок (масляной)	м2	4,400					в помещении (высота 2-3м)	
275	Демонтаж светильников ламповых	шт.	2,000					в помещении (высота 2-3м)	
276	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	3,100					в помещении (высота 2-3м)	
277	Отбивка плиточного клея со стен	м2	34,600					в помещении (высота 2-3м)	
278	Расчистка старой краски со стен (масляной)	м2	15,000					в помещении (высота 2-3м)	
279	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м2	14,100					в помещении (высота 2-3м)	
280	Разборка покрытий полов цементных (стяжка пола) толщиной 40мм	м2	14,100					в помещении (высота 2-3м)	
281	Демонтаж труб водопроводных диаметром до 25 мм	м.п.	2,600					в помещении (высота 2-3м)	
282	Демонтаж труб водопроводных диаметром до 48 мм	м.п.	8,000					в помещении (высота 2-3м)	
283	Огрунтовка потолка и балок перекрытия грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	16,900	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT-17	л.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
284	Штукатурка потолка и балок перекрытия штукатурками на цементной основе толщиной до 20мм	м2	16,900	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый	м3	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
285	Шпатлевка поверхностей потолка и балок силикатной шпатлевкой за 2 раза	м2	16,900	Шпатлевка фасадная	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
286	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	м2	16,900	Краска вододисперсионная	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
287	Устройство потолков реечных алюминиевых	м2	14,100	Согласно состава комплектной системы реечных алюминиевых потолков	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
288	Огрунтовка стен бетонконтактом	м2	49,600	Бетонконтакт	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
289	Сплошное выравнивание поверхности стен (однослойное оштукатуривание) толщиной до 30мм	м2	49,600	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый	м3	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
290	Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя	м2	63,700	Гидроизоляция Ceresit CR-65	л.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
291	Облицовка поверхности стен глазурованной плиткой размером 200x300 на плиточный клей	м2	49,600	Плитка керамическая глазурованная 200x300	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Клей плиточный Ceresit CM-11 или аналог	кг.	норма	Подрядчик		
292	Огрунтовка пола грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	14,100	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT-17	л.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
293	Устройство цементной стяжки из раствора М-150 толщиной 40мм	м2	14,100	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Фиброволокно	кг.	норма	Подрядчик		
294	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером	м2	14,100	Плиты керамогранитные 300x300	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	

294	300x300 на плиточный клей	м.п.	17,100	Клей плиточный Ceresit CM-11 или аналог	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
295	Устройство плинтусов из плиток керамических	м.п.	14,300	Плиты керамогранитные 300x100	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Клей плиточный Ceresit CM-11 или аналог	кг.	норма	Подрядчик		
296	Прокладка кабеля ВВГнг 3x1.5 мм в металлической трубе	м.п.	20,000	Кабель ВВГнг 3x1,5мм	м.п.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Труба стальная 20мм	м.п.	норма	Подрядчик		
297	Монтаж светильников влагозащищенных в потолок	шт.	6,000	Светильник влагозащищенный (влагозащита не менее IP54)	шт.	6	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
298	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах	м2	1,500	Блоки дверные входные пластиковые	шт.	1	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Фурнитура	шт.	норма	Подрядчик		
299	Прокладка полипропиленовой трубы водоснабжения d-25 мм армированной стекловолокном	м.п.	38,400	Трубы напорные из полипропилена диаметром 25мм	м.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	норма	Подрядчик		
300	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диаметром 48 мм	м.п.	8,000	Трубы стальные водогазопроводные Ду 40	м.п.	8	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
301	Огрунтовка металлических поверхностей труб отопления грунтовкой ГФ-021	м2	1,200	Грунтовка ГФ-021	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
302	Масляная окраска металлических поверхностей труб отопления за 2 раза	м2	1,200	Эмаль ПФ-115	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
303	Огрунтовка металлических поверхностей вентиляции грунтовкой ГФ-021	м2	6,000	Грунтовка ГФ-021	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
304	Масляная окраска металлических поверхностей вентиляции за 2 раза	м2	6,000	Эмаль ПФ-115	кг.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
305	Устройство перегородок между душевыми из поликарбоната в алюминиевом каркасе с порошковой окраской 1,5x2,0Н	шт.	6,000	Перегородки готовые из поликарбоната в алюминиевом каркасе	шт.	6	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
306	Устройство вентиляционной решетки	шт.	4,000	Решетка вентиляционная пластмассовая 200x200	шт.	4	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
307	Установка смесителей душевых	шт.	8,000	Душевой смеситель с лейкой и штангой	шт.	8	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
308	Установка мыльниц	шт.	8,000	Мыльница из нержавеющей стали	шт.	8	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
309	Электромонтажные работы								
310	Прокладка кабеля ВВГнг 3x1,5 мм в кабель-канале	м.п.	280,000	Кабель ВВГнг 3x1,5мм	м.п.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Кабель-канал ПВХ	м.п.	норма	Подрядчик		
311	Прокладка кабеля ВВГнг 3x2,5 мм в кабель-канале	м.п.	60,000	Кабель ВВГнг 3x2,5мм	м.п.	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Кабель-канал ПВХ	м.п.	норма	Подрядчик		
312	Смена выключателей	шт.	16,000	Выключатель одноклавишный накладной Legrand или аналог	шт.	16	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
313	Смена розеток	шт.	9,000	Розетка двойная накладная Legrand или аналог	шт.	9	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	

314	Монтаж распаячных коробок	шт.	37,000	Коробка распаячная для открытой проводки	шт.	37	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
315	Система вентиляции								
316	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали толщиной 0,5 мм периметром до 1000мм	м2	21,000	Воздуховоды металлические	м2	норма	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
317	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т.	26,022						
318	Перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км	т.	26,022						

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце

СОСТАВИЛ:

Старший инженер по ОЭИРЗиС

(должность)

" 17 " 12 20 21 г.
_____ (дата)


_____ (подпись)

Мазейн Е.В.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха

(должность)

" 17 " 12 20 21 г.
_____ (дата)


_____ (подпись)


Калемев А.В.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ

(должность)

" 22 " 12 20 21 г.
_____ (дата)


_____ (подпись)

Питиримова Т.Л.
(расшифровка подписи)