

Функционал: ОГМ ЗИС

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: ДРФ

Зам. главного механика

Затраты: ТР

А.А. Зорин

Заказчик: Цех 2

" " 2018 г.

Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: КОРПУС N2Инвентарный номер оборудования: 21469

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: октябрь 2018Окончание работ: декабрь 2018**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18100027***Ремонт полов в кабине мойки цех 27 корпус 2*

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж покрытия пола из кислотоупорной плитки толщ. 32 мм на замазке "арзамит"	м2	21,840
2	Демонтаж гидроизоляции пола из полиизобутилена в 2 слоя	м2	21,840
3	Демонтаж выравнивающей стяжки толщиной 30 мм	м2	21,840
4	Демонтаж бетонного основания пола толщ. 200мм	м3	21,840
5	Разборка песчаного основания толщ. 100 мм вручную	м3	2,180
6	Устройство песчаного основания толщиной 100 мм с уплотнением	м3	2,180
7	Устройство бетонного основания пола толщиной 200 мм БМ 200	м3	4,360
8	Устройство цем.-песч. стяжки пола толщ. 30 мм РМ 150ц	м2	21,840
9	Оклейка поверхности пола полиизобутиленом в 2 слоя на клее 88-СА	м2	21,840
10	Футеровка пола кислотоупорной плиткой толщ. 32 мм на замазке "Арзамит"	м2	21,840
11	Оклейка поверхности стен полиизобутиленом в 2 слоя на клее 88-СА	м2	3,950
12	Футеровка стен кислотоупорной плиткой толщ. 32 мм на замазке "Арзамит"	м2	3,950
13	Уборка помещения от строительного мусора с погрузкой в а/самосвал механизированным способом, перевозкой до 15 км	т	14,000

**СОСТАВИЛ:**

Старший инженер ОГМ



подпись

Мутных А.Л.

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник цеха 2



подпись

Двинянинов А.В.

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Представитель КРУ

подпись

Ф.И.О.