

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

П.В. Якимов

" 17 " 12 2020 г.

Функционал: ОГМ ОБФонд: ОТЗатраты: ТРЗаказчик: Цех 2Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: СКРУББЕР V=40 М3 N5Инвентарный номер оборудования: 1814Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-027-П002-ПФЭ1-П.33.3Начало работ: февраль 2021Окончание работ: август 2021**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20120006****Замена участка вентиляции В-3 (южная сторона часть 1)**

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность, вредностьРабота с краном, работа в предохранительных поясах на кровле высотой 5м.Трассировка согласно схемы для участка вентиляции В-3 (часть 1)Воздуховоды плотности "П"


№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж вентиляции (из листа толщиной 1.0мм) при помощи крана ф885 (48м)	м2	134,000
2	Демонтаж вентиляции (из листа толщиной 1.0мм) при помощи крана ф1025 (31м)	м2	100,000
3	Погрузка, перевозка на расстояние до 1км, выгрузка демонтированных элементов вентиляции диаметром до 1025мм и длиной до 2м	т	2,700
4	Изготовление элементов вентиляции толщиной 1.0мм	т	2,800
5	Обезжиривание м/к	м2	530,000
6	Покрытие нейтрализатором ржавчины СФ-1	м2	530,000
7	Огрунтовка ХС-059 - 1 слой	м2	530,000
8	Окрашивание ХС-759 - 3 слоя	м2	530,000
9	Покрытие ХС-724 - 1 слой	м2	530,000
10	Подъем на кровлю высотой 5м элементов конструкций опорных конструкций	кг	390,000
11	Сборка опорных конструкций	кг	390,000
12	Монтаж при помощи крана вентиляции ф900 (46м) в т.ч. подмерные	м2	131,000
13	Монтаж при помощи крана вентиляции ф1000 (34м) в т.ч. подмерные	м2	109,000
14	Сверление отверстий в кирпичной стене ф12 на глубину 300мм	шт.	8,000
15	Устройство мягких вставок	м2	2,000
16	Изготовление и установка рамных м/к (уголок 63*5 Ст3 Сп3-св)	кг	280,000
17	Сверление отверстий ф12 в бетоне на глубину до 200мм установка анкеров М12	шт.	12,000

СОСТАВИЛ:

Механик цеха



подпись




Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 2



подпись




Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:



подпись 17.12.20



Ф.И.О.