

Функционал: ОГМ ЗИС
 Фонд: ДРФ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех 20
 Наименование оборудования: ЗДАНИЕ КОРПУСА 139 (НОВАЯ ПРОХОДНАЯ)
 Инвентарный номер оборудования: 40856
 Принадлежность объекту IFS:
 Начало работ: январь 2022
 Окончание работ: апрель 2022

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 21120015

на Косметический ремонт кабинета №2 и тамбура в корпусе №139 цеха №20

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(цифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 20Корпус: 139Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти				Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во	Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ремонт кабинета №2 (2-й этаж)								
2	Разборка деревянных плинтусов	м.п.	12,700	-	-	-	-		
3	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета	м2	13,600	-	-	-	-		
4	Разборка покрытий полов из линолеума	м2	13,600	-	-	-	-		
5	Демонтаж натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	13,600	-	-	-	-		
6	Снятие дверных полотен (размер полотна 0,8x2,0Н - 1 шт)	м2	1,600	-	-	-	-		
7	Демонтаж дверных коробок с отбивкой штукатурки в откосах (размер блока 0,9x2,1Н - 1 шт)	шт.	1,000	-	-	-	-		
8	Разборка встроенных шкафов из ДСП (размер шкафа 1,5x2,4Н - 1 шт)	шт.	1,000	-	-	-	-		
9	Разборка облицовки стен из МДФ по каркасу	м2	28,700	-	-	-	-		
10	Снятие внутреннего блока кондиционера настенного типа мощностью до 5 кВт с последующей установкой	блок	1,000	-	-	-	-		
11	Смыв побелки со стен	м2	24,800	-	-	-	-		
12	Огрунтовка стен бетонконтактом («Бетонконтакт Ceresit СТ19» или аналог)	м2	43,700	«Бетонконтакт Ceresit СТ19» или аналог	кг.	норма	Подрядчик		

13	Сплошное выравнивание поверхности стен (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей толщиной до 10 мм., (штукатуркой гипсовой «Knauf Ротбанд» или аналог)	м2	43,700	Штукатурка гипсовая «Knauf Ротбанд» или аналог	кг.	норма	Подрядчик
14	Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза («Ceresit СТ 17» или аналог)	м2	43,700	«Ceresit СТ 17» или аналог	л.	норма	Подрядчик
15	Шпатлевание стен за 1 раз (шпатлёвкой «Weber Vetonit LR Plus» или аналог)	м2	43,700	Шпатлевка полимерная «Weber Vetonit LR Plus» или аналог	кг.	норма	Подрядчик
16	Оклейка обоями стен под покраску (стеклообои «Inspire» или аналог)	м2	43,700	Стеклообои «Inspire» или аналог	м2	норма	Подрядчик
17	Окраска стен, оклеенных обоями, водоэмульсионными составами («Dulux Classic Colour» или аналог) за 2 раза	м2	43,700	Краска водоэмульсионная «Dulux Classic Colour» или аналог	кг.	норма	Подрядчик
18	Устройство подвесного потолка системы «Армстронг» с конструкциями из алюминиевых профилей	м2	13,600	Согласно состава комплектной системы потолков «Армстронг»	м2	норма	Подрядчик
19	Очистка металлоконструкций (трубопроводов и радиаторов отопления и т.д) вручную щетками	м2	2,400	-	-	-	-
20	Обезжиривание поверхностей металлоконструкций (трубопроводов и радиаторов отопления и т.д)	м2	2,400	«Уайт-спирит» или аналог	т.	норма	Подрядчик
21	Огрунтовка поверхностей металлоконструкций (трубопроводов и радиаторов отопления и т.д)	м2	2,400	Грунтовка ГФ-021	кг.	норма	Подрядчик
22	Масляная окраска металлических поверхностей (трубопроводов и радиаторов отопления и т.д) за 2 раза	м2	2,400	Эмаль ПФ-115 или аналог	кг.	норма	Подрядчик
23	Устройство коробов из гипсокартона на стене по системе «КНАУФ» по металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623)	м2	3,000	Согласно состава комплектной системы «КНАУФ»	м2	норма	Подрядчик
24	Установка уголков перфорированных	м.п.	2,900	Профиль угловой перфорированный оцинкованный	м.	норма	Подрядчик
25	Установка радиаторных решёток ПВХ 1200х600	шт.	1,000	Решетка радиаторная ПВХ	м2	0.72	Подрядчик
26	Установка уголков ПВХ на клею	м.п.	2,900	Уголок ПВХ наружный	м.	норма	Подрядчик
27	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание (протяжка существующего пола)	м2	13,600	-	-	-	-
28	Устройство основания пола из фанеры в один слой	м2	13,600	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 12 мм	м3	норма	Подрядчик
29	Огнебиозащита фанеры до 2 группы по НПБ-251	м2	27,200	Антисептик-антипирен «Пирилакс» или аналог	кг.	норма	Подрядчик
30	Устройство покрытий из линолеума (полукоммерческий) насухо со свариванием полотнищ в стыках («TARKETT Acczent PRO» или аналог)	м2	13,600	Линолеум полукоммерческий «TARKETT Acczent PRO» или аналог	м2	норма	Подрядчик
31	Устройство плинтуса ПВХ с установкой заглушек	м.п.	14,200	Плинтуса для полов пластиковые	м.п.	норма	Подрядчик
				Фурнитура	шт.	норма	Подрядчик

в помещении (высота 3,46 м)

Дефектная ведомость носит рекомендательный характер, полный объем работ должен быть проработан «Подрядчиком» по месту и представлен в виде сметы и коммерческого предложения

32	Установка дверного блока с доборами, фурнитурой и замками (шпонированные) с установкой наличников с двух сторон (размер проема 0,9х2,1Н)	шт.	1,000	Деревянный дверной блок шпонированный	шт.	1	Подрядчик	в помещении (высота 3,46 м)	Дефектная ведомость носит рекомендательный характер, полный объем работ должен быть проработан «Подрядчиком» по месту и представлен в виде сметы и коммерческого предложения
				Фурнитура	шт.	норма	Подрядчик		
33	Устройство металлических порожков	м.п.	0,800	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	м.п.	норма	Подрядчик		
34	Ремонт тамбура (2-й этаж)								
35	Разборка плитусов ПВХ	м.п.	4,100	-	-	-	-		
36	Снятие дверных полотен (размер полотна 0,8х2,0Н - 1 шт)	м2	1,600	-	-	-	-		
37	Демонтаж дверных коробок с отбивкой штукатурки в откосах (размер блока 0,9х2,1Н - 1 шт)	шт.	1,000	-	-	-	-		
38	Разборка облицовки стен из панелей ПВХ	м2	3,000	-	-	-	-		
39	Смыв побелки со стен	м2	4,900	-	-	-	-		
40	Огрунтовка стен бетонконтактом («Бетонконтакт Ceresit СТ19» или аналог)	м2	26,100	«Бетонконтакт Ceresit СТ19» или аналог	кг.	норма	Подрядчик		
41	Сплошное выравнивание поверхностей стен из сухих смесей толщиной до 10 мм., (штукатуркой гипсовой «Knauf Ротбанд» или аналог)	м2	26,100	Штукатурка гипсовая «Knauf Ротбанд» или аналог	кг.	норма	Подрядчик		
42	Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза («Ceresit СТ 17» или аналог)	м2	26,100	«Ceresit СТ 17» или аналог	л.	норма	Подрядчик		
43	Шпатлевание стен за 1 раз (шпатлёвкой «Weber Vetonit LR Plus» или аналог)	м2	23,100	Шпатлевка полимерная «Weber Vetonit LR Plus» или аналог	кг.	норма	Подрядчик		
44	Оклейка обоями стен под покраску (стеклообои «Inspire» или аналог)	м2	23,100	Стеклообои «Inspire» или аналог	м2	норма	Подрядчик		
45	Окраска стен, оклеенных обоями, водоэмульсионными составами («Dulux Classic Colour» или аналог) за 2 раза	м2	23,100	Краска водоэмульсионная «Dulux Classic Colour» или аналог	кг.	норма	Подрядчик		
46	Устройство подвесного потолка системы «Армстронг» с конструкциями из алюминиевых профилей	м2	5,800	Согласно состава комплектной системы потолков «Армстронг»	м2	норма	Подрядчик		
47	Облицовка поверхности стен глазурованной плиткой размером 200х300 (на плиточный клей «Ceresit CM-11» или аналог)	м2	3,000	Плитка керамическая глазурованная 200х300 Клей плиточный «Ceresit CM-11» или аналог	м2 кг.	норма норма	Подрядчик Подрядчик		
48	Установка дверного блока с доборами, фурнитурой и замками (шпонированные) с установкой наличников с двух сторон (размер проема 0,9х2,1Н)	шт.	1,000	Деревянный дверной блок шпонированный	шт.	1	Подрядчик		
				Фурнитура	шт.	норма	Подрядчик		
49	Устройство плитуса ПВХ с установкой заглушек	м.п.	4,100	Плитуса для полов пластиковые	м.п.	норма	Подрядчик		
				Фурнитура	шт.	норма	Подрядчик		
50	Устройство металлических порожков	м.п.	3,000	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	м.п.	норма	Подрядчик		
51	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т.	0,700	-	-	-	-		

52	Перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км	т.	0,700	-	-	-	-
----	---	----	-------	---	---	---	---

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

СОСТАВИЛ:

Механик цеха _____
(должность)

" 29 " декабря 20 21 г.
(дата)


(подпись)

Яговкин М.В.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель службы логистики _____
(должность)

" " " 20 г.
(дата)



(подпись)

Чувашев Е.В.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ _____
(должность)

" 29 " декабря 20 21 г.
(дата)


(подпись)

Питиримова Т.Л.
(расшифровка подписи)