

Функционал: ОГМ ЗИС
 Фонд: ДРФ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех 82
 Подрядчик: Подрядная организация
 Наименование оборудования: КОРПУС 175
 Инвентарный номер оборудования: 21761
 Принадлежность объекту IFS:
 Начало работ: сентябрь 2020
 Окончание работ: ноябрь 2020

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"18" апреля 2020 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20040041

Замена металлоконструкций аварийной лестницы

наименование работ


1. Условия труда в зоне производства работ:

Нормальные условия, производство работна улице.

| №/№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | Единица измерения | Количество |
|------------|---|----------------------|------------|
| 1 | Демонтаж м/к площадок с ограждениями и лестничными маршами | т. | 0,583 |
| 2 | Изготовление и монтаж площадок с настилом и ограждением (Швеллер №16 - 401кг., уголок 50x50x5мм - 250кг., лист просечно-вытяжной - 115кг., полоса 30*3мм - 10кг., полоса 100*3 мм - 30 кг.) | т. | 0,806 |
| 3 | Обработка м/к нейтрализатором ржавчины | м2 | 47,300 |
| 4 | Обезжиривание м/к | м2 | 47,300 |
| 5 | Огрунтовка м/к ХС-059 в один слой | м2 | 47,300 |
| 6 | Окрашивание м/к ХС-759 в два слоя | м2 | 47,300 |
| 7 | Покрытие лаком ХС-724 в один слой | м2 | 47,300 |
| 8 | Уборка, погрузка металлолома в а/самосвал с перевозкой до 7 км | т. | 0,583 |

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


подпись

Мутных А.Л.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 82


подпись


Сабреков А.М.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ


подпись 29.04.20


Ф.И.О.