

Функционал: ОГМ ЗИС

Фонд: ДРФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 104

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: ЗДАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЭЛ. ПОДСТАНЦИИ КОРПУС 150

Инвентарный номер оборудования: 40776

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: октябрь 2018

Окончание работ: ноябрь 2018

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

" 04 сентября 2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18090011

Устройство покрытия пола из линолеума в коридоре 2-го этажа


наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка покрытия пола из плитки ПВХ	м2	88,600
2	Выравнивание цем.-песч. основания пола смесью "Старатель"	м2	88,600
3	Разборка цем.-песч. стяжки пола толщ. 40 мм	м2	10,000
4	Устройство цем.-песч. стяжки пола РМ 150ц толщ. 40 мм	м2	10,000
5	Разборка плитусов из цем.-песч. раствора М150ц	пм	56,200
6	Устройство покрытия пола из линолеума полукоммерческого износостойкого	м2	88,600
7	Устройство плитусов из ПВХ с заглушками, внутренними и наружными углами	пм	73,100
8	Установка металлических порошков разм. от 1.0 до 2,45 м (14 мест)	пм	18,500
9	Покраска бетонного основания пола водоэмульсионными составами за 2 раза с расч. до 10%	м2	1,000
10	Покраска трубопровода диаметром до 40 мм водоэмульсионными составами за 2 раза с расч. до 10%	м2	0,700
11	Заделка отверстий в перекрытии бетоном М 200	м3	0,050
12	Устройство обрешетки трубопроводов из листовой стали 2 мм высотой 150 мм	пм	1,200
13	Уборка помещения от строительного мусора с выноской из помещения, погрузкой в а/самосвал вручную, перевозкой до 7 км	т	1,100
14	Материалы должны соответствовать требованиям экологической и пожарной безопасности		

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


подпись

Туснолобов А.П.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

ДЕФЕКТАР ВЕДОМОСТЬ №18090011

Установлено порывов воды на участке № 104

Нормирование работ

Нормирование работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	Вскрытие колодезя для устранения порыва	шт	1
2	Устранение порыва	шт	1
3	Закрытие колодезя	шт	1
4	Устранение порыва	шт	1
5	Устранение порыва	шт	1
6	Устранение порыва	шт	1
7	Устранение порыва	шт	1
8	Устранение порыва	шт	1
9	Устранение порыва	шт	1
10	Устранение порыва	шт	1
11	Устранение порыва	шт	1
12	Устранение порыва	шт	1
13	Устранение порыва	шт	1
14	Устранение порыва	шт	1

Составил

Хорошилов Ю.А.

Одобрено

Хорошилов Ю.А.

Согласовано