

Функционал: ОГМ ОБ
 Фонд: ИНВ
 Затраты: КС
 Заказчик: Цех 15
 Наименование оборудования: Паропровод №25
 Инвентарный номер оборудования:
 Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-015-00ТО-ТРМАГ
 Начало работ: июль 2021
 Окончание работ: сентябрь 2021

УТВЕРЖДАЮ:
 Зам. главного механика
 И.В. Якимов
 "28" июля 2021 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 21070020

Подготовка паропровода №24 к работе.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 15

Корпус: 15

Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

| №/№ п/п | Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя) | Ед. изм. | Кол-во | Необходимые материалы и запчасти | | | Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий) | Примечание | |
|------------|--|-------------|---------|------------------------------------|-------------|--------|---|--|---|
| | | | | Наименование (сортамент, марка) | Ед. изм. | Кол-во | | | Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Демонтаж ф530*8 В20 | м | 100,000 | | | | | улица эстакада 3 ярусная (высотность 8-10м) | |
| 2 | Демонтаж клапана Ду80 Ру40 | шт. | 1,000 | | | | | улица эстакада 3 ярусная (высотность 5-8м) | |
| 3 | Демонтаж изоляции минераловатной | м3 | 32,000 | | | | | | |
| 4 | Демонтаж сетки рабица | м2 | 260,000 | | | | | | |
| 5 | Демонтаж изоляции из наплавляемых материалов | м2 | 260,000 | | | | | | |
| 6 | Демонтаж изоляции оцинкованной (микротрещ.) | м2 | 260,000 | | | | | | |
| 7 | Демонтаж м/к каркаса защитного | кг | 508,000 | | | | | | |
| 8 | Монтаж трубопровода ф530*8 В20 | м | 100,000 | ф530*8 В20 | м | 100 | Заказчик | | |
| 9 | Зачистка кромок под ПВК не грубее Rz40 ф530 на ширину не менее 30мм с двух сторон | шт. | 40,000 | | | | | улица эстакада 3 ярусная (высотность 8-10м) | |
| 10 | Зачистка сварных швов без снятия усиления по РГ контроль не грубее Rz80 ф530 | шт. | 40,000 | | | | | | |
| 11 | Проведение РГ контроля ф530*8 через две стенки | шт. | 40,000 | | | | | | |
| 12 | Изолирование матами прошивными минераловатными толщиной 50 мм | м3 | 32,000 | Маты прошивные базальтовые | м3 | норма | Подрядчик | | |
| 13 | Изолирование покрывным слоем из стеклопластика РСТ-250 | м2 | 260,000 | Стеклопластик РСТ-250 | м2 | норма | Подрядчик | | |
| 14 | Монтаж трубопровода ф32*3 В20 | м | 12,000 | Труба ф32*3 В20 | м | 12 | Подрядчик | | |
| | | | | Отвод 90гр. ф32*3 В20 | шт. | 6 | Подрядчик | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----|--------------------|---|-----|----|-----------|----------------------|
| 15 | Монтаж клапана Ду80 Ру40 фланцевого | шт. | 1,000 | Клапан Ду80 Ру40 15с22нж | шт. | 1 | Подрядчик | улица (высота 4-10м) |
| | | | | Прокладка Ду80 Ру40 ПОН | шт. | 2 | Подрядчик | |
| | | | | Болт М16*80.8.8 | шт. | 16 | Подрядчик | |
| | | | | Гайка М16.5 | шт. | 16 | Подрядчик | |
| 16 | Монтаж клапана Ду25 Ру40 фланцевого | шт. | 2,000 | Клапан Ду25 Ру40 15с22нж | шт. | 2 | Подрядчик | |
| | | | | Прокладка Ду25 Ру40 ПОН | шт. | 4 | Подрядчик | |
| | | | | Болт М12*60.8.8 | шт. | 16 | Подрядчик | |
| | | | | Гайка М12.5 | шт. | 16 | Подрядчик | |
| 17 | Монтаж конденсатоотводчика Ду25 Ру40 фланцевого | шт. | 2,000 | Конденсатоотводчик фланцевый Ду25 Ру40 ARI-CONA В 45601-1 | шт. | 2 | Заказчик | |
| | | | | Прокладка Ду25 Ру40 ПОН | шт. | 4 | Заказчик | |
| | | | | Болт М12*60.8.8 | шт. | 16 | Заказчик | |
| | | | | Гайка М12.5 | шт. | 16 | Заказчик | |
| 18 | Монтаж фильтра Ду25 Ру40 фланцевого | шт. | 2,000 | Фильтр сетчатый фланцевый Ду25 Ру40 ARI-Strainer 35/050 | шт. | 2 | Заказчик | |
| | | | | Прокладка Ду25 Ру40 ПОН | шт. | 4 | Подрядчик | |
| | | | | Болт М12*60.8.8 | шт. | 16 | Подрядчик | |
| | | | | Гайка М12.5 | шт. | 16 | Подрядчик | |
| 19 | Приварка фланцев Ду25 | шт. | 13,000 | Фланец Ду25 | шт. | 13 | Подрядчик | |
| 20 | Обезжиривание трубопровода ф32 | м2 | 2,000 | | | | | |
| 21 | Окрашивание КО-813 в два слоя | м2 | 2,000 | | | | | |
| 22 | Погрузка и перевозка до 40км с утилизацией изоляции (матов) | м3 | 38,500 | | | | | |
| 23 | Погрузка и перевозка до 40км с утилизацией сетки рабица, наплавляемых метериалов | кг | 1 475,000 | | | | | |
| 24 | Погрузка и перевозка до 10 км металла оцинкованного, труба, каркаса на территорию ГалоПолимер и с территории Гало Поли Мер | кг. | 23500 2 900,000 | | | | | |
| 25 | Сборка фланцевого соединения Ду25 | шт. | 1,000 | Прокладка Ду25 ПОН | шт. | 1 | Подрядчик | улица (высота 4-10м) |
| | | | | Болт М12*60.8.8 | шт. | 4 | Подрядчик | |
| | | | | Гайка М12.5 | шт. | 4 | Подрядчик | |

СОСТАВИЛ:

Механик цеха

(должность)

" " 20 г.

(дата)



(подпись)



(расшифровка подписи)


СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха


(должность)

" " 20 г.

(дата)



(подпись)



(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ


(должность)

"29" 07 2021 г.

(дата)



(подпись)



(расшифровка подписи)