

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"25" апреля 2019 г.

Функционал: ОГМ ЗИС

Фонд: ДРФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 15

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: ГРАДИРНИ К-С 113

Инвентарный номер оборудования: 40570

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: апрель 2019

Окончание работ: апрель 2019

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19020043

Замена деревянных брусков с чашками

наименование работ


1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

Работа выполняется в остановочный ремонт завода

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Изготовление и установка сетчатых решеток в карманах градирни	шт	2,000
2	- в т.ч уголок 40x40x4	т	0,060
3	- сетка "рабица"	м2	6,000
4	Разборка деревянных брусков лежащих на металлических хомутах с чашками	м3	1,400
5	Демонтаж чашек закрепленных к брускам гвоздями или саморезами	шт	220,000
6	Установка деревянных брусков 60x80 мм по существующим хомутам	м3	1,400
7	Установка чашек с креплением к брускам саморезами или гвоздями	шт	610,000
8	Прочистка форсунок водораспределительной системы	шт	480,000
9	Разборка обшивки деревянных стен из стеклопластика	м2	64,000
10	Обшивка деревянных стен стеклопластиком с креплением досками толщ. 25 мм	м2	64,000
11	Уборка градирни от строительного мусора с выноской до 60 м, погрузкой в а/самосвал вручную, перевозкой до 7 км	т	1,500

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


подпись

Туснолобов А.П.

ф.и.о.

СОГЛАСОВАНО:


Представитель подрядчика

подпись

ф.и.о.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 15


подпись

Гусев С.А.

ф.и.о.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

подпись

ф.и.о.