

Функционал: ОГМ ЗИС
Фонд: ДРФ
Затраты: ТР
Заказчик: Цех 82
Подрядчик: Подрядная организация
Наименование оборудования: СОЛЕРАСТВОРИТЕЛЬ N 1 У4-КА 175
Инвентарный номер оборудования: 21757
Принадлежность объекту IFS:
Начало работ: декабрь 2020
Окончание работ: февраль 2021

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"26" октябрь 2020 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20100016

Заделка проемов глиняным кирпичем

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Открытые или полуоткрытые площади

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Заделка проемов высотой до 3 м.п. глиняным кирпичем толщ. 250 мм на цем.-песч. растворе М 200	м3	7,400
2	Затирка кирпичных стен с нанесением гидроизолирующего покрытия составом Церезит CR-65 в 2 слоя	м2	39,500
3	Разборка кирпичной кладки стен толщ. 250 мм	м3	7,400
4	Уборка, погрузка строительного мусора в а/самосвал с перевозкой до 7 км	т.	13,320
5	Заделка проемов глиняным кирпичем толщиной 510мм на цем.-песч. растворе М 200.	м3	0,750
6	Сверление отверстий в ж/б стенах диаметром до 8 мм, толщ. стен 300 мм	шт.	40,000
7	Установка анкеров из арматуры диаметром 6 А-I	кг.	4,000
8	Затирка кирпичных стен с нанесением гидроизолирующего покрытия составом Церезит CR-65 в 2 слоя	м2	5,000

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


подпись

Мутных А.Л.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 82



подпись

Сабреков А.М.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ


подпись

Питиримова Т.Л.

Ф.И.О.