

Цех тепловодоснабжения и
обслуживания промышленных
канализаций (цех №15)

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер

Р.З. Мангутов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

от 18.06.2021 № 32-51/0278РТД

Промывка водой трубопровода
участков сетей промливневой и
хозфекальной канализаций,
водопроводных колодцев, чистка
чаш градирен ОВ-179

1. **Заказчик:** ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк», цех №15.
2. **Место проведения работ:** г.Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, 2, территория ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

3. Вид деятельности:

3.1. Промывка водой трубопровода участков сетей промливневой, хозфекальной канализаций завода, чистка от ила водопроводных колодцев, чистка чаш градирен ОВ-179 каналопромывочной машиной с откачкой отложений из колодцев и чаш илососом с вывозкой ила в установленное место на территории предприятия.

4. Технические характеристики сетей промливневой (ПЛК) и хозфекальной канализаций (ХФК):

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Промывка водой трубопровода, диаметром Ду 100 мм чугун	пог.м	148,2
2	Промывка водой трубопровода, диаметром Ду 150 мм чугун	пог.м	799,2
3	Промывка водой трубопровода, диаметром Ду 150 мм керамика	пог.м	316,2
4	Промывка водой трубопровода, диаметром Ду 200 мм чугун	пог.м	316,7
5	Промывка водой трубопровода, диаметром Ду 200 мм сталь	пог.м	66,6
6	Промывка водой трубопровода, диаметром Ду 200 мм керамика	пог.м	507,4
7	Промывка водой трубопровода, диаметром Ду 250 мм чугун	пог.м	38,1
8	Промывка водой трубопровода, диаметром Ду 250 мм керамика	пог.м	18,9

9	Промывка водой трубопровода, диаметром Ду 350 мм керамика	пог.м	64,1
10	Промывка водой трубопровода, диаметром Ду 500 мм сталь	пог.м	47
11	Промывка водой трубопровода, диаметром Ду 600 мм	пог.м	31,3
12	Чистка колодцев	шт.	120

Глубина прокладки трубопровода – от 2,0 до 2,5 метров.

5. Технические характеристики колодцев водопроводных сетей и приемных трапов ПЛК:

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Чистка водопроводных колодцев (26 шт.) от ила, грязи и отложений	м ³	52
2	Чистка трапов ПЛК (6 шт) от ила, грязи и отложений	м ³	4,5

Глубина колодцев – от 2,0 до 3,5 метров.

6. Технические характеристики градирни ОВ-179:

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Чистка чаш градирни №176 (2 шт), общей площадью 288 м2, предполагаемый объем отложений	м3	60
2	Чистка чаш градирни №173 (2 шт), общей площадью 288 м2, предполагаемый объем отложений	м3	60
3	Чистка чаш градирни №163 (2 шт), общей площадью 384 м2, предполагаемый объем отложений	м3	80
4	Промывка водой трубопровода, ДУ=400 мм, асбестоцементный	п.м	93,4
5	Чистка колодцев от ила, грязи и отложений	кол-во колодцев	8

7. Срок проведения работ:

- п.п. №№ 4,5,6 - август – октябрь 2021 года,
- п.№6 – октябрь 2021г. в период остановочного ремонта завода.

8. Для рассмотрения ценовой комиссией ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» необходимо предоставить следующую информацию:

8.1. Сведения о компании-исполнителе, возможности выполнения данного вида работ, опыте проведения подобных работ;

8.2. Стоимость проведения выше обозначенных работ;

8.3. Условия оплаты, сроки, гарантийные обязательства на выполнение работы.

9. Настоящее предложение ни при каких условиях не может рассматриваться в качестве оферты или предложения принять участие в торгах, в связи с чем у Заказчика не возникает обстоятельств по заключению договора перед лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующий договор и, как следствие, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности перед кем-либо за отказ от его заключения.

Начальник цеха

С.А. Гусев

Главный энергетик

А.Г. Шибанов

Заместитель главного инженера
по сервисным службам

А.Ю. Чагин