

Функционал: ОГМ ЗИС  
 Фонд: ДРФ  
 Затраты: ТР  
 Заказчик: Цех 2  
 Наименование оборудования: ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ,КОРПУС 49  
 Инвентарный номер оборудования: 21471  
 Принадлежность объекту IFS:  
 Начало работ: июнь 2022  
 Окончание работ: июль 2022

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 22020006

на Замена напольного покрытия общего коридора АБК корпуса № 49

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 2Корпус: 49Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти			Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание	
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во			Комплектация ТМЦ (подрядчик/заказчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разборка плинтусов деревянных	м.п.	28,000					в помещении (высота до 2м)	
2	Разборка покрытий полов из линолеума	м2	28,700						
3	Устройство оснований полов из фанеры в один слой толщиной 12мм	м2	19,600	Фанера общего назначения из шпона листовых пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 12 мм	м3	норма	Подрядчик		
4	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций (фанеры) до первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м2	39,200	Пирилакс или аналог	кг.	норма	Подрядчик		
5	Устройство покрытий пола из линолеума (полукоммерч.)	м2	28,700	Линолеум полукоммерческий гетерогенный "TARKETT ИДИЛЛИЯ" или аналог	м2	норма	Подрядчик		
6	Установка плинтусов ПВХ	м.п.	28,000	Плинтуса для полов пластиковые	м.п.	норма	Подрядчик		
				Комплекующие	шт.	норма	Подрядчик		
7	Установка металлических порожков	м.п.	9,800	Профиль стыкоперекрывающий алюминиевый с покрытием, шириной 30 мм	шт.	9	Подрядчик		
8	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т.	0,166						

9	Перевозка строительного мусора на расстояние до 38 км	т.	0,166						
---	---	----	-------	--	--	--	--	--	--

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.


Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

**СОСТАВИЛ:**

Старший инженер по ОЭиРЗиС  
(должность)

" 16 " 02 2022 г.  
(дата)

  
(подпись)

Мазейн Е.В.  
(расшифровка подписи)

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник цеха  
(должность)

" 16 " 02 2022 г.  
(дата)


  
(подпись)

Двинянинов А.В.  
(расшифровка подписи)

**СОГЛАСОВАНО:**

Сметчик УЭБ  
(должность)

" 16 " 02 2022 г.  
(дата)

  
(подпись)

Ахмедова Т.С./Питиримова Т.Л.  
(расшифровка подписи)