

ОГЭ
(служба заказчика)**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**от 02.04.2019 № 09-51/0129РТД

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер
А.Ю. Иванов**Ремонт двух трансформаторов
ТМ-1800/6 п/ст 11****1. Общие сведения:**

1.1. Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком всего объема работ, связанного с капитальным ремонтом двух трансформаторов ТМ-1800/6.

1.2. Подрядчик выполняет ремонт трансформаторов на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

2. Задачи:

2.1. Выполнить ремонт и испытания трансформатора ТМ-1800/10 № 685565 ремонт нулевого вывода, замена силикагеля в термосифонном фильтре, дегазация масла (согласно дефектной ведомости №1), трансформатора ТМ-1800/10 № 685567 дегазация масла, замена силикагеля в термосифонном фильтре, ремонт или замена запорной арматуры (согласно дефектной ведомости №2)

2.2. При обнаружении в ходе ремонта дефектов не указанных в ТЗ подрядчик сообщает об этом заказчику и составляется акт на дополнительные работы.

2.3. Выполнить капитальный ремонт и испытания трансформаторов согласно ТУ 341160-23194343-04.

2.4. При обнаружении в ходе ремонта дефектов не указанных в ТУ 341160-23194343-04 подрядчик сообщает об этом заказчику в течение 7 дней и согласовывает дополнительные работы с составлением акта.

2.5. Подрядчик выполняет работы своими материалами и своим инструментом.

2.6. Подрядчик предоставляет приемо-сдаточную документацию в соответствии с нормативно-технической документацией.

2.7. На предприятии заказчика действует пропускной режим.

3. Требования к выполнению работ:

3.1. Все работы выполняются подрядчиком с соблюдением требований НТД и при себе иметь СИЗ (противогазы).

3.2. При работе с грузоподъемными механизмами при себе иметь удостоверение установленного образца (управление с пола, стропальщик и т.п.)

3.3. Работы выполняются дополнительно с соблюдением инструкций, устанавливающих порядок проведения работ на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

3.4. Работы выполняются подготовленным квалифицированным персоналом.

3.5. Материалы и запчасти, применяемые при ремонте, должны быть сертифицированы.

3.6. Срок выполнения работ:

Тип трансформатора	Начало ремонта	Окончание ремонта
ТМ-1800/6 № 685565 тр-р №9	15 мая 2019 года	30 мая 2019 года
ТМ-1800/6 № 685567 тр-р №38	30 мая 2019 года.	15 июня 2019 года

4. Требования к коммерческому предложению:

4.1. Коммерческое предложение должно содержать:

4.1.1. Локальный сметный расчет или калькуляцию стоимости работ;

4.1.2. Срок выполнения работ, порядок расчетов.

4.1.3. Гарантийные обязательства.

Главный энергетик

А.Г. Шибанов

Техническое задание №09-51/0129РТД от 02.04.2019 Ремонт двух трансформаторов ТМ-1800/6 п/ст 11
Версия №1 (Первоначальная версия)

Список сотрудников, подписавших документ электронно-цифровой подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
Визирующие подписи					
Хардин А.А.	Энергетик цеха	Хардин А.А.	Энергетик цеха	02.04.2019 15:43:41	
Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	02.04.2019 15:43:31	
Шибанов А.Г.	Главный энергетик	Шибанов А.Г.	Главный энергетик	02.04.2019 15:32:01	

Распечатал



/Медведкова Лилия Викторовна/ 02.04.2019