Зам.) лавного механика

УТВЕРЖДАЮ:

П∕В. Якимов

2019 г.

Функционал:

огм об

Фонд:

ДРФ

Затраты:

TP

Заказчик:

Цех 82

Подрядчик:

Подрядная организация

Наименование оборудования:

ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖНИЕ

Инвентарный номер оборудования:

21684

Принадлежность объекту IFS:

ГПКЧ-028-П082-ТРВХ-ОБВ

Начало работ: апрель 2020

Окончание работ:

апрель 2020

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19120020

Замена трубопровода оборотного водоснабжения на 193-е, 187-е, 199-е.

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ:

Стесненность или вредность

Nº/Nº п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество	
1	Отсоединение трубопровода Ф76	фланц. соед.	15,000	
2	Отсоединение трубопровода Ф108	фланц. соед.	10,000	
3	Отсоединение трубопровода Ф159	фланц. соед.	1,000	
4	Отсоединение трубопровода Ф219	фланц. соед.	6,000	
5	Отсоединение трубопровода Ф325	фланц. соед.	1,000	
6	Демонтаж теплоизоляции t=60мм. с покрытием из асбестоцемента с армированием сектой рабицей	м2	28,200	
7	Демонтаж трубопровода Ф76х4 с арматурой (не пригодная для дальнейшего использования).	п.м.	1,500	
8	Демонтаж трубопровода Ф108х4,5 с арматурой (не пригодная для дальнейшего использования).	п.м.	77,100	
9	Демонтаж трубопровода Ф133х6	п.м.	2,100	
10	Демонтаж трубопровода Ф159х6 с арматурой (не пригодная для дальнейшего использования).		14,800	
11	Демонтаж трубопровода Ф219х8 с арматурой (не пригодная для дальнейшего использования).	п.м.	50,400	
12	Демонтаж трубопровода Ф273х8	п.м.	13,200	
13	Демонтаж трубопровода Ф325х8	п.м.	1,500	
14	Монтаж трубопроводов с арматурой (Проект УПР ГалоПолимер КЧ 1693-82-82-ТК - для справок)	шт.	1,000	
15	АКЗ трубопроводов и м/к (два слоя краски ХС -759 по 1 слою грунта ХС - 059) (Проект УПР ГалоПолимер КЧ 1693-82-82-ТК - для справок)	опер.	1,000	
16	Трубопровод подвергнуть гидравлическому испытанию (Проект УПР ГалоПолимер КЧ 1693-82-82-ТК - для справок)	опер.	1,000	

составил:

Механик цеха

согласовано:

Представитель подрядчика

согласовано:

Начальник цеха 82

согласовано:

Представитель УЭБ

подпись

Ф.И.О.

arreco

Ф.И.О.

подпись

подпись

Ф.И.О.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ N919120020** 

TOGER SHIPPENDAMES

		28,200
	всиированием сектой рабицей	
	АКВ трубопроводов и м/н (два слоя красни XC -759 по 1 слою грунта	
	XC - 059) (Проект УПР ГалоПолимер КЧ (693-82-82-ТК - для справок)	
	Lanethoniumen KN 1693-81-51-TK - gain crips son)	