


на утверждении

Функционал: ОГМ ОБ
Фонд: РФ
Затраты: ТР
Заказчик: Цех 82
Подрядчик: Подрядная организация

УТВЕРЖДАЮ:


Зам. главного механика
П. Б. Якимов
"31" октября 2017 г.

Наименование оборудования: СБОРНИК ОСВЕТЛЕННОГО РАССОЛА 21/2
Инвентарный номер оборудования: 18376
Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-П082-ОФР1-П.21.1
Начало работ: ноябрь 2017
Окончание работ: декабрь 2017

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №17100025

Монтаж линии воздушки от песчаных фильтров поз.23/1-14


наименование работ


1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Отсоединение трубопроводов от аппаратов Ду80	фл.соед.	13,000
2	Демонтаж трубопровода гуммированного ф89*4 В20 (забитого) на улице.	м	86,000
3	Демонтаж трубопровода ф57*3 В20 на улице	м	1,000
4	Демонтаж трубопровода ф76*4 В20 на улице.	м	2,000
5	Демонтаж гуммированного трубопровода ф89*4 В20 в корпусе	м	11,500
6	Демонтаж арматуры запорной фланцевой Ду40 Ру 16 для дальнейшего использования	шт.	2,000
7	Демонтаж арматуры запорной фланцевой Ду50 Ру до 25кгс/см2 для дальнейшего использования	шт.	5,000
8	Демонтаж арматуры запорной фланцевой Д50 Ру40 для дальнейшего использования	шт.	2,000
9	Демонтаж арматуры запорной фланцевой Ду65 Ру16 для дальнейшего использования	шт.	2,000
10	Демонтаж арматуры запорной фланцевой Ду80 Ру16 для дальнейшего использования (в корпусе)	шт.	1,000
11	Демонтаж арматуры запорной фланцевой Ду80 Ру16	шт.	8,000
12	Демонтаж арматуры запорной фланцевой Ду80 Ру40 для дальнейшего использования	шт.	5,000
13	Произвести комплекс работ по монтажу воздушной линии по проекту №1574-82-81-ТК	шт.	1,000

СОСТАВИЛ:

Механик цеха


подпись


Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 82



подпись


Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ


подпись


Ф.И.О.