

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Функционал: ОГМ ОБФонд: ДРФЗатраты: ТРЗаказчик: Цех 5Подрядчик: Подрядная организация

Зам. главного механика

П.В. Якимов

"06 апреля" 2021 г.

Наименование оборудования: Аммиачный конденсатор АК-10.60/6Инвентарный номер оборудования: 44362Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-005-0034-СКА2-П.7.3Начало работ: март 2021Окончание работ: март 2021**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №21030012**Демонтаж конденсатора поз.7/3 корпус №34

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж: Вентиль угловой штуцерный Ду10 Ру25 для дальнейшего использования	шт	4,000
2	Демонтаж: Вентиль фланцевый Ду25 Ру25 для дальнейшего использования	шт	1,000
3	Демонтаж: Кран трехходового Ду25 Ру40 фланцевого для дальнейшего использования	шт	1,000
4	Демонтаж: Клапан предохранительного Ду25 Ру25 штуцерного для дальнейшего использования	шт	2,000
5	Демонтаж: Манометр Ду10 Ру25 штуцерного для дальнейшего использования	шт	1,000
6	Демонтаж: Вентиль Ду50 Ру25 для дальнейшего использования	шт	1,000
7	Демонтаж: трубопровод ф20*3 09Г2с (10Г2) для дальнейшего использования	м	4,000
8	Демонтаж: трубопровод ф38*3 09Г2с (10Г2) для дальнейшего использования	м	5,000
9	Демонтаж трубопровод ф133 *5 09Г2С (10С) для дальнейшего использования	м	0,700
10	Демонтаж трубопровод ф57*3 09Г2С (10С) для дальнейшего использования	м	3,500
11	Демонтаж трубопровода ф219*8 В20 для дальнейшего использования (7 резов)	м	5,000
12	Установка и снятие домкрата г/п. до 15т.	раз	2,000
13	Демонтаж конденсатора длиной L=6825мм (с исключением грузоподъемных механизмов) с высоты 3м.	т	7,515
14	Установка и снятие лебедок г/п 3.2т	шт	4,000
15	Изготовление м/к для демонтажа конденсатора (металл швеллер 16 - 280кг, ст. угловая 75x75 - 120кг)	кг	400,000

16	Монтаж м/к для демонтажа конденсатора (с исключением грузоподъемных механизмов)	кг	400,000
----	---	----	---------

СОСТАВИЛ:

Механик цеха


_____ подпись

С.Н. Парфенов

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

_____ подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 5


_____ подпись

С.Л. Куликов

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель УЭБ

 06.04.21
_____ подпись


_____ Ф.И.О.