

ОГЭ
(служба заказчика)**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
А.Ю. Иванов

03.02.2020

09-51/0076РТД

от _____ № _____

**Капитальный ремонт шинопрово-
да в зале электролиза корп. 82 це-
ха 82****1. Общие сведения:**

1.1. Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком всего объема работ, связанного с ремонтом шинопровода в зале электролиза цеха 82;

1.2. На предприятии действует пропускной режим;

1.3. Пройти инструктаж по ОТ и ПБ;

1.4. При себе иметь индивидуальные средства защиты (каска, противогаз марки ДОТ, респиратор марки «АЛИНА-Г»);

1.5. Условия труда – стесненность, вредность, работа на высоте до 6 м.

2. Задачи:

2.1. Выполнить капитальный ремонт на основании дефектной ведомости №1-04:

2.1.1. Демонтаж алюминиевой шины марки АДО 30x250x1000, 20x250x1000 на электролизерах 1,2,3 серии зала электролиза;

2.1.2. Монтаж алюминиевой шины марки АДО 30x250x1000, 20x250x1000 на электролизерах 1,2,3 серии зала электролиза;

2.1.3. Изготовление шинопровода АДО 30x250x1000, 20x250x1000;

2.1.4. Обезжиривание поверхностей новых алюминиевых шин марки АДО 30x250x1000; 20x250x1000;

2.1.5. Огрунтовка поверхностей новых алюминиевых шин марки АДО 30x250x1000; 20x250x1000 за один раз грунтовкой ХС- 010;

2.1.6. Окраска огрунтованных поверхностей новых алюминиевых шин марки АДО 30x250x1000; 20x250x1000 эмалью ХС- 710;

2.1.7. Очистка щетками поверхности б/у шин АДО 30x250x1000; 20x250x1000 в местах сварных швов;

2.1.8. Соединение торцов алюминиевой шины марки АДО 30x250 сваркой на электролизерах 3 серии, и торцов шины марки АДО 20x250 между 1, 2 и 3 сериями зала электролиза;

2.1.9. Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м, горизонтальная проекция.

2.2. Начало и срок окончания работ – с 01.04.2020 по 30.04.2020 года (на время останковки цеха 82);

2.3. Заказчик предоставляет материал (алюминиевая шина АДО, проволока сварочная марки ОК Autroad 4043 Ду 1,2 мм, эмаль ХС-710, грунтовка ХС-010);

2.4. Подрядчик выполняет работы своим инструментом;

2.5. Подрядчик предоставляет приемо-сдаточную документацию в соответствии с нормативно-технической документацией.

3. Требования к коммерческому предложению:

3.1. Коммерческое предложение должно содержать:

- локальный сметный расчет;
- гарантийный срок на выполненную работу;
- срок выполнения работ;
- срок и порядок оплаты работ.

Главный энергетик

А.Г. Шибанов

**Заместитель главного инженера
по сервисным службам**

А. Ю. Чагин

Ходырев (83361)6-91-66
Семенов IP 94-20
АС 2 03.02.2020

**Техническое задание №09-51/0076РГД от 03.02.2020 Капитальный ремонт
шинопровода в зале электролиза корп. 82 це-ха 82**
Версия №1 (Первоначальная версия)

Список сотрудников, подписавших документ электронно-цифровой подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
Визирующие подписи					
Семёнов А.О.	Энергетик цеха	Семёнов А.О.	Энергетик цеха	05.02.2020 09:39:31	
Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	05.02.2020 08:52:24	
Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	05.02.2020 08:42:06	
Шибанов А.Г.	Главный энергетик	Шибанов А.Г.	Главный энергетик	05.02.2020 08:02:21	

Распечатал



/Медведкова Лилия Викторовна/ 05.02.2020