

ООО "ТягоПолимер Кирово-Чепецк"

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора

по безопасности и режиму Валеев А.А.

"07" 06 2021 г.



Функционал:

Фонд:

Заказы:

Заказчик:

Наименование оборудования:

Инвентарный номер оборудования:

Принадлежность объекту ИFS:

Начало работ:

Окончание работ:

ООО "ТягоПолимер Кирово-Чепецк"

Июль 2021

сентябрь 2021

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 50-16/17

на Монтаж системы видеонаблюдения корпусов 168, 238 цеха 28 ООО "ТягоПолимер Кирово-Чепецк"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Цех: 28

Корпус: _____

168, 238

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Работы планируется выполнять силами:

_____ подрядной организации

Условия труда в зоне производства работ:

_____ нормальные

№ п.п.	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоев)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти				Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во	Комплектац ия ТМЦ (подрядчик/ заказчик)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Монтаж кабеля оптического на тросу	м	170	Кабель ОПД-1*4А/2М-4 (мель сечение 2,5мм) тико-электрический на тросу	м	170	заказчик	улица, высота установок 6 метров	
2	Монтаж кабеля оптического с креплением анкерными зажимами по эстакадам	м	350	Кабель оптический ОПД-4А-7	м	350	заказчик	улица, высота установок 6 метров	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	УСТАНОВКА, МОНТАЖ УССЛК С УЧЕТОМ ИЗМЕРЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА НА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОМ КАБЕЛЕ ГТС С ЧИСЛОМ ВОЛОКОН 4	УССЛК	3	Кросс оптический КСВн-19-1У-8-SC/UPC-9/125 Телком	шт	1	заказчик	2 уллица, 1 помещение, высота установки 1,5 метра	
4	Установка модуля оптического	шт.	4	Модуль оптический TBSF-13-3-12SC-3i1310+TBSF-15-3-12SC-3i1550 Tfortis	компл	2	заказчик	1 уллица, 1 помещение, высота установки 1,5 метр	
5	Установка шнура оптического соединительного	шт	3	Шнур ШОС-3,0-SC/UPC-SC/UPC-SM-0,5м-LSZH-УЛ Телком	шт	3	заказчик	помещение, высота установки 1,5 метр	
6	Установка шнура оптического соединительного	шт	1	Шнур ШОС-3,0-SC/UPC-SC/UPC-SM-1м-LSZH-УЛ Телком	шт	1	заказчик	помещение, высота установки 1,5 метр	
7	Монтаж зажима анкерного клинового	шт	14	Зажим SNR-PA-07 анкерный клиновой	шт	14	заказчик	уллица, высота установки 6 метров	
8	Установка коммутатора сетевого в шкаф	шт	1	Коммутатор 1028P24 Industrial АйТек ПРО	шт	1	заказчик	помещение, высота установки 1,5 метр	
9	Установка коммутатора уличного на здание	шт	1	Коммутатор PSW-1G4F-UPC Tfortis	шт	1	заказчик	уллица, высота установки 2 метра	
10	Установка коммутатора уличного на здание	шт	1	Коммутатор PSW-2G8F+UPC-Box Tfortis	шт	1	заказчик	уллица, высота установки 2 метра	
11	Монтаж камеры видеонаблюдения	шт	20	Камера IP-ОРФ 5Мр FC АйТек ПРО	шт	20	заказчик	уллица, высота установки 6 метров	
12	Монтаж кабеля на тросу	м	1220	Кабель УТР 4PR 24AWG CAT5e ОУТDOOR+TR-FG8 (проо)	м	1220	заказчик	уллица, высота установки 6 метров	
13	Монтаж распаячной коробки	шт	20	Коробка ОП 100x100x50 IP55 53800 распр. (6 каб.ввод.) ДКС	шт	20	заказчик	уллица, высота установки 6 метров	
14	Монтаж удлинителя PoE	шт	1	Удлинитель РЕХТ-WP Rowetone	шт	1	заказчик	уллица высота установки 6 метров	
15	Монтаж кабеля по существующей кабельной трассе	м	50	Кабель ВВГнг LS 3x2,5 (ГОСТ)	м	50	заказчик	уллица, высота установки 2-4 метра	
16	Настройка сетевого коммутатора	шт	3					помещение	

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Составил:

Ведущий специалист по охране и физической защите
(должность) _____ "07" 06 2021 г. (дата) _____ (подпись) _____ Анисимов М.А.
(расшифровка подписи)

Начальник отдела режима и охраны
(должность) _____ "07" 06 2021 г. (дата) _____ (подпись) _____ Зонов К.Л.
(расшифровка подписи)

Ведущий инженер СВКУД
(должность) _____ "07" 06 2021 г. (дата) _____ (подпись) _____ Русских А.С.
(расшифровка подписи)

Сметчик УЭБ
(должность) _____ "09" 06 2021 г. (дата) _____ (подпись) _____ Питримова Т.Н.
(расшифровка подписи)