

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

П.В. Якимов

"16" 10 2018 г.

Функционал: ОГМ ОБ

Фонд: ДРФ

Затраты: КС

Заказчик: Цех 27

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: Сборник соляной кислоты из стеклопластика V=40м3

Инвентарный номер оборудования:

Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-027-П076-ПХЛ1-П.7.1

Начало работ: октябрь 2018

Окончание работ: декабрь 2018

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18100025

Изготовление и монтаж рамы сборника кислоты поз. 7/1

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Открытые или полукрытые площади

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж м/конструкций	кг	1210,800
2	Изготовление и монтаж временных м/конструкций	кг	300,000
3	Разборка ж/б фундаментов	м3	2,500
4	Изготовление и установка сетки (армирование фундамента)	кг	18,660
5	Устройство ж/б фундаментов	м3	0,400
6	Сверление отверстий в фундаменте под клевой анкер Hilti M20x255	шт	12,000
7	Изготовление м/конструкций рамы (проект 1824-27-76-АС)	кг	1364,050
8	Монтаж м/конструкций рамы (проект 1824-27-76-АС)	кг	1364,050
9	Обеспыливание поверхности м/конструкций	м2	27,000
10	Обезжиривание поверхности м/конструкций	м2	27,000
11	Огрунтовка поверхности м/конструкций в 2 слоя грунт ХС-059	м2	27,000
12	Окраска поверхности м/конструкций в 6 слоев эмаль ХС-759	м2	27,000
13	Покрытие лаком м/конструкций в 2 слоя лак ХС-724	м2	27,000
14	Погрузка, перевозка, утилизация строительного мусора	т	5,800

СОСТАВИЛ:

Ведущий инженер ОГМ

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 27

подпись

Ф.И.О.

Механик цеха 27

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

подпись

Ф.И.О.