

Функционал: ОГМ ОБФонд: ДРФЗатраты: ТРЗаказчик: Цех 61Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: Конденсатор 1АК-10.60/6

Инвентарный номер оборудования:

Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-005-0034-СКА2-П.7.11Начало работ: май 2019Окончание работ: сентябрь 2019

Зам. главного механика

П.В. Якимов

"25" сентября 2019 г.**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19040036**Демонтаж конденсатора поз.7/11.

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность и вредность

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Отсоединение от оборудования Ду25	фл.соед.	2,000
2	Отсоединение от оборудования Ду32	фл.соед..	1,000
3	Отсоединение от оборудования Ду 50	фл.соед.	1,000
4	Отсоединения от оборудования ду125	фл.соед.	1,000
5	Демонтаж арматуры:		
6	вентиль угловой штуцерный Ду10 Ру25 для дальнейшего использования	шт.	2,000
7	вентиль фланцевый Ду25 Ру25 для дальнейшего использования	шт.	1,000
8	крана трехходового Ду25 Ру40 фланцевого для дальнейшего использования	шт.	1,000
9	клапана предохранительного Ду25 Ру25 штуцерного для дальнейшего использования	шт.	2,000
10	задвижки Ду50 Ру25 для дальнейшего использования	шт.	2,000
11	задвижки Ду125 Ру25 для дальнейшего использования	шт.	1,000
12	задвижки ду250 Ру10 для дальнейшего использования	шт.	2,000
13	Демонтаж расширительного бачка Ду50/125/50 L=280мм для дальнейшего использования	шт.	1,000
14	Демонтаж промежуточного кольца ду125 для дальнейшего использования	шт.	1,000
15	Демонтаж трубопровода ф18*3 09Г2С (10Г2) для дальнейшего использования	м	6,000
16	Демонтаж трубопровода ф25*3 09Г2С (10Г2) для дальнейшего использования	м	0,750
17	Демонтаж трубопровода ф32*3 09Г2с (10Г2) для дальнейшего использования	м	2,5
18	Демонтаж трубопровода ф133 *5 09Г2С (10С) для дальнейшего использования	м	0,700
19	Демонтаж трубопровода ф57*3 09Г2С (10С) для дальнейшего использования	м	6,700
20	Демонтаж трубопровода ф273*8 В20 для дальнейшего использования	м	3,000
21	Изготовление, монтаж м/к для демонтажа конденсатора	кг	400,000
22	Установка и снятие домкрата г/п. до 15т.	раз.	2,000
23	Демонтаж конденсатора длиной L=6825мм	т	7,515
24	Установка и снятие лебедок г/п 3.2т	шт.	4,000
25	Погрузка конденсатора на ж/д платформу с отм,+3.0 ж/д краном	т	7,515
26	Выгрузка конденсатора с ж/д платформы аппарата	т	7,515

СОСТАВИЛ:

Механик цеха

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 5

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

подпись

Ф.И.О.