

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"04" / "02" 2020 г.

Функционал: ОГМ ЗИСФонд: ДРФЗатраты: ТРЗаказчик: Цех 144Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: КОРПУС 114 СО СТРОИТЕЛЬН.ПЛОЩАДКОЙИнвентарный номер оборудования: 21514

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: апрель 2020Окончание работ: июль 2020**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20020002***Капитальный ремонт кислотной площадки у корпуса №114*

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Открытые или полуоткрытые площади

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка покрытий пола из кислотоупорной плитки на замазке Арзамит	м2	225,000
2	Разборка изоляции из полиизобутилена в 2 слоя	м2	225,000
3	Разборка стяжки цементно-песчаной толщиной 40мм	м2	120,000
4	Разборка бетонных полов и бортиков	м3	10,000
5	Устройство засыпки пазух песком	м3	5,000
6	Устройство стен бетонных толщиной до 300 мм (бортиков)	м3	6,000
7	Устройство бетонной подготовки из бетона М200	м3	4,000
8	Устройство стяжек цементных толщиной до 40 мм М150	м2	120,000
9	Перетирка бетонной поверхности цементным раствором М150	м2	50,000
10	Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленом толщиной 2,5 мм на клее 88-СА с пастой в 2 слоя (полов)	м2	120,000
11	Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленом толщиной 2,5 мм на клее 88-СА с пастой в 2 слоя (каналов, лотков, фундаментов, плинтусов, прямков, бортиков)	м2	105,000
12	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке "Арзамит-5" плиткой кислотоупорной толщиной 35мм (полов)	м2	120,000
13	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке "Арзамит-5" плиткой кислотоупорной толщиной 35мм (каналов, лотков, фундаментов, плинтусов, прямков, бортиков)	м2	105,000
14	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке "Арзамит-5": кирпичом кислотоупорным прямым плашмя	м2	3,000
15	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке "Арзамит-5" плиткой футеровочной из графитопласта марки АТМ толщиной 10 мм (полов)	м2	120,000

16	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке "Арзамит-5": плиткой футеровочной из графитопласта марки АТМ толщиной 10 мм (каналов, лотков, фундаментов, плитусов, приемков, бортиков)	м2	105,000
17	Затаривание строительного мусора в мешки	т.	50,240
18	Погрузка мусора в а/самосвалы вручную	т.	50,240
19	Перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км	т.	50,240
20	Утилизация строительного мусора	м3	27,900

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ



подпись

Мазейн Е.В.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 144



подпись

Созонтов С.Ю.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ

подпись

Ф.И.О.