

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"11" сентября 2018 г.

Функционал: ОГМ ЗИС

Фонд: ДРФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 82

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: СОЛЕРАСТВОРИТЕЛЬ N 2 У4-КА 175

Инвентарный номер оборудования: 21758

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: октябрь 2018

Окончание работ: январь 2019

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18090018

Заделка проемов глиняным кирпичем

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Заделка проемов глиняным кирпичем толщ. 250 мм на цем.-песч. растворе М 200	м3	8,400
2	Затирка кирпичных стен с нанесением гидроизолирующего покрытия составом Церезит CR-65	м2	72,000
3	Разборка кирпичной кладки стен	м3	8,400
4	Установка и разборка наружных инв. лесов трубчатых высотой до 6 м (горизонтальная проекция)	м2	8,000
5	Уборка строительного мусора с погрузкой механизированным способом в а/самосвал с перевозкой до 7 км	т	17,220

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


подпись

Туснолобов А.П.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 82


подпись

Сабреков А.М.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ


подпись

Козлов А.В.

Ф.И.О.