

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

П.В. Якимов

"27" 12 2018 г.

Функционал: ОГМ ОБФонд: ДРФЗатраты: ТРЗаказчик: Цех ХЛФПодрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: Колонна К-101 ВЭМ315.00.000ТПИнвентарный номер оборудования: 47267Принадлежность объекту ИФС: ГПКЧ-028-ХЛФ-Б1-К.101Начало работ: апрель 2019Окончание работ: апрель 2019**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18120017****Разборка колонны К-101**

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж:		0,000
2	Отсоединение от трубопроводов:		0,000
3	Ду 65	фл.соед.	7,000
4	Ду100	фл.соед.	6,000
5	Ду125	фл.соед.	11,000
6	Ду150	фл.соед.	10,000
7	Ду250	фл.соед.	3,000
8	Вскрытие верхнего люка Ду500	фл.соед.	1,000
9	Вскрытие люка Ду600	фл.соед.	1,000
10	Разборка фланцевых соединений Ду1800	шт.	10,000
11	Разборка фланцевых соединений Ду2000	шт.	9,000
12	Демонтаж крышки весом 800кг с отм.+24.0 с помощью крана на 0.0	шт.	1,000
13	Демонтаж царги №19 с отм.+24.0 весом 1.2т с помощью крана на 0.0	шт.	1,000
14	Демонтаж царги №18 с отм.+24.0 весом 1.2т с помощью крана на 0.0	шт.	1,000
15	Демонтаж царги №17 с отм.+24.0 весом 1.0т с помощью крана на 0.0	шт.	1,000
16	Демонтаж царги №16 с отм.+24.0 весом 1.25т с помощью крана на 0.0	шт.	1,000
17	Демонтаж царг №15-14 с отм.+24.0 весом 1.2т с помощью крана на 0.0	шт.	2,000
18	Демонтаж царги №13 с отм.+24.0 весом 1.0т с помощью крана на 0.0	шт.	1,000
19	Демонтаж царги №12 с отм.+24.0 весом 1.2 т с помощью крана на 0.0	шт.	1,000
20	Демонтаж царги №11 с отм.+24.0 весом 1.15т с помощью крана на 0.0	шт.	1,000
21	Демонтаж конусной царги с отм.+24.0 весом 1.0т с помощью крана на 0.0	шт.	1,000
22	Демонтаж царги №9 с отм.+24.0 весом 1.5т с помощью крана на 0.0	шт.	1,000
23	Демонтаж царги №8 с отм. +24.0 весом 1.2т с помощью крана на .0.0	шт.	1,000
24	Демонтаж царги №7 с отм.+24.0 весом 1.5т с помощью крана на 0.0	шт.	2,000
25	Демонтаж царги №6 с отметки +24.0 весом 0.92т с помощью крана на 0.0	шт.	1,000
26	Демонтаж царги №5 с отметки +24.0 весом 1.54т с помощью крана на 0.0	шт.	1,000
27	Демонтаж царг №3-4 с отм.+24.0 весом 1.75т с помощью крана на 0.0	шт.	2,000

28	Установка и снятие талей г/п 1.0т	шт.	11,000
29	Демонтаж опорных колец Ду1800 весом 220кг с отм.+24.0 с помощью крана на	шт.	7,000
30	Демонтаж опорных колец Ду2000 весом 245кг с отм.+24.0 с помощью крана на	шт.	4,000

**СОСТАВИЛ:**

Механик цеха



подпись



Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник цеха



подпись



Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Представитель КРУ



подпись



Ф.И.О.