


Функционал: ОГМ ЗИС
Фонд: ДРФ
Затраты: ТР
Заказчик: Цех 82
Подрядчик: Подрядная организация
Наименование оборудования: СОЛЕРАСТВОРИТЕЛЬ N 1 У4-КА 175
Инвентарный номер оборудования: 21757
Принадлежность объекту IFS:
Начало работ: декабрь 2020
Окончание работ: февраль 2021

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин
"18" октября 2020 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20100015

Зачеканка трещин в бетонной стене

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Открытые или полуоткрытые площади

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Расшивка трещин на глубину 50 мм на высоту до 3 м.п.	м.п.	10,000
2	Зачеканка трещин бентонитовым шнуром Гидроизол-М на высоту до 3 м.п.	м.п.	10,000
3	Зачеканка трещин цементным составом Гидротекс-Б на высоту до 3 м.п.	м.п.	10,000
4	Заполнение горизонтальных и вертикальных швов кирпичной кладки Гидротексом-Б (затирка) высотой до 3 м.п.	м.п.	50,000

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


подпись

Мутных А.Л.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 82



подпись

Сабреков А.М.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Смечик УЭБ


27.10.20
подпись

Питиримова Т.Л.

Ф.И.О.