

Функционал: ОГМ ЗИС  
 Фонд: ДРФ  
 Затраты: ТР  
 Заказчик: Цех 20  
 Подрядчик: Подрядная организация  
 Наименование оборудования: КАРАУЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ КОРП 133  
 Инвентарный номер оборудования: 40580  
 Принадлежность объекту IFS:  
 Начало работ: август 2020  
 Окончание работ: октябрь 2020

на утверждении

**УТВЕРЖДАЮ:**

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"15" июль 2020 г.

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20070011

Ремонт эвакуационной лестницы в корпусе 133

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка деревянного покрытия лестниц	м2	21,0
2	Демонтаж м/конструкций ограждения и обрамления ступеней лестниц	кг	220,0
3	Разборка покрытия полов из керамической плитки (размер 100x100мм метлахская)	м2	6,8
4	Разборка покрытия полов из бетономозаичной плитки (размер 500x500мм)	м2	3,8
5	Разборка покрытия полов цементной стяжки толщиной до 20мм	м2	21,0
6	Огрунтовка поверхности пола грунтовкой Ceresit CT 17	м2	21,0
7	Огрунтовка поверхности ступеней грунтовкой Ceresit CT 19 Бетонконтакт	м2	21,0
8	Устройство стяжек полов цементно-песчаным раствором М150 толщиной до 20мм	м2	21,0
9	Выравнивание поверхности ступеней цементно-песчаным раствором М150 толщиной до 20мм	м2	21,0
10	Огрунтовка поверхности пола и ступеней грунтовкой Ceresit CT 19 Бетонконтакт	м2	42,0
11	Облицовка ступеней: ступень EG12, 30x30x8, керамогранит, цвет серый на плиточном клею Ceresit CM16 "Flex"	м2	21,0
12	Облицовка пола и лестничных площадок керамогранитом "Соль-Перец", 30x30x8, цвет серый на плиточном клею Ceresit CM17 "Flex"	м2	21,0
13	Монтаж ограждения из нержавеющей стали ООО "Хроммаркет" высота 1,1м	м	12,0
14	Спецификация элементов, экспликация полов и общие указания согласно проекта 2068-СЛ-133-АС	проект	2 листа
15	В смете предусмотреть работы по уборке строительного мусора, погрузку в транспорт, перевозку мусора		

**СОСТАВИЛ:**  
Старший инженер ОГМ

  
\_\_\_\_\_

подпись

**Копосов А.С.**  
\_\_\_\_\_

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**  
Представитель подрядчика

\_\_\_\_\_

Ф.И.О.


**СОГЛАСОВАНО:**  
Руководитель службы логистики

  
\_\_\_\_\_

**Чувашев Е.В.**  
\_\_\_\_\_

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**  
Сметчик УЭБ

  
15.07.20  
\_\_\_\_\_

подпись

**Питиримова Т.Л.**  
\_\_\_\_\_

Ф.И.О.

№ п/п	№ документа	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость
1	1	1. Подготовка проектной документации	шт.	1	1000000
2	2	2. Изготовление и монтаж оборудования	шт.	1	2000000
3	3	3. Прокладка кабелей и проводов	шт.	1	1500000
4	4	4. Установка и наладка аппаратуры	шт.	1	1200000
5	5	5. Испытания и сдача в эксплуатацию	шт.	1	800000
6	6	6. Монтаж и наладка систем вентиляции	шт.	1	1100000
7	7	7. Монтаж и наладка систем кондиционирования	шт.	1	1300000
8	8	8. Монтаж и наладка систем отопления	шт.	1	1400000
9	9	9. Монтаж и наладка систем электроснабжения	шт.	1	1600000
10	10	10. Монтаж и наладка систем водоснабжения	шт.	1	1700000
11	11	11. Монтаж и наладка систем канализации	шт.	1	1800000
12	12	12. Монтаж и наладка систем охраны периметра	шт.	1	1900000
13	13	13. Монтаж и наладка систем видеонаблюдения	шт.	1	2000000
14	14	14. Монтаж и наладка систем пожарной сигнализации	шт.	1	2100000
15	15	15. Монтаж и наладка систем оповещения	шт.	1	2200000