


Функционал: ОГМ ОБ
 Фонд: ДРФ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех ХЛФ
 Подрядчик: Подрядная организация
 Наименование оборудования: Колонна черт.КО4.103
 Инвентарный номер оборудования: 47298
 Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-ХЛФ-Б5-К.503.1
 Начало работ: апрель 2019
 Окончание работ: апрель 2019

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

 П.В. Якимов
 "26" декабря 2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18120054

Частичная разборка/сборка колонны К-503/1 (проверка состояния тарелок)

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка/сборка фланцевого соединения Ду125	шт	1,000
2	Разборка/сборка фланцевого соединения Ду50	шт	2,000
3	Разборка/сборка фланцевого соединения Ду250	шт	1,000
4	Разборка/сборка фланцевого соединения Ду150	шт	2,000
5	Разборка/сборка фланцевого соединения Ду400	шт	1,000
6	Разборка/сборка фланцевого соединения Ду100	шт	1,000
7	Вскрытие/закрытие люков Ду500	шт	1,000
8	Демонтаж/монтаж крышки Ду=1000мм на фланц.соединении (210кг)отм.+30.7м	шт	1,000
9	Демонтаж/монтаж царги Ду=1000мм на фланц.соединении Н=1400мм (400кг) отм.+30.7м, +24.7м	шт	1,000
10	Демонтаж/монтаж царги Ду=1000мм на фланц.соединении Н=1200мм (360кг) отм.+30.7м, +24.7м	шт	1,000
11	Демонтаж/монтаж царг Ду=1000мм на фланц.соединении Н=1600мм (500кг) с отм.+24.7м по +12.7м	шт	8,000
12	Изготовление, монтаж, демонтаж вспомогательных м/конструкций (материал Заказчика)	кг	1200,000

СОСТАВИЛ:

Ведущий инженер


 подпись

Копосов А.В.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха


 подпись

Скляр А.

Ф.И.О.

Механик цеха



 подпись

Мухометов А.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ


 подпись

Балакина М.И.

Ф.И.О.