

Функционал: ОГМ ЗИС

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: РФ

Зам. главного механика

Затраты: ТР

А.А. Зорин

Заказчик: Цех 110

" " 2018 г.

Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: КОРПУС 110 С БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИИнвентарный номер оборудования: 21540

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: октябрь 2018Окончание работ: декабрь 2018**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18100017***Устройство полов из керамогранита в лаборатории ТК*

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж плинтусов ПВХ	м.п.	106,000
2	Демонтаж покрытия пола из линолеума	м2	108,700
3	Выравнивание полов листами ГВЛВ (10мм) в два слоя с проклеиванием между собой	м2	108,700
4	Огрунтовка основания пола грунтом глубокого проникновения	м2	108,700
5	Устройство полов из керамогранита на плиточном клее	м2	108,700
6	Устройство плинтусов из керамогранита высотой 100 мм	м2	10,600
7	Уборка помещения от строительного мусора с выноской из помещения, погрузкой в а/самосвал вручную, перевозкой до 15 км	т.	0,627

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


 подпись

Мутных А.Л.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

 подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 110


 подпись

Степанов И.В.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

 подпись

Ф.И.О.