ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. главного механика
_____ А.А. Зорин
"10" 05 2021 г.

Функционал: ОГМ ЗИС
Фонд: ОТ
Затраты: ТР
Заказчик: Цех 2
Наименование оборудования: КОРПУС N2
Инвентарный номер оборудования: 21469
Принадлежность объекту IFS:
Начало работ: июль 2021
Окончание работ: август 2021

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 21050007

на Ремонт аэрационного фонаря в отделении №1,2 корп. 2 цеха № 2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 2 Корпус: 2

Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация

1. Условия труда в зоне производства работ: Высотность более 5м

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти				Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во	Комплектация ТМЦ (подрядчик/заказчик)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Демонтаж рейки крепления мембранной кровли	м.п.	196,000					улица (высота 10-15м)	
2	Разборка свесов из листовой стали	м2	117,600						
3	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм	м2	117,600						
4	Устройство мелких покрытий (свесы) из листовой оцинкованной стали	м2	117,600	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,7мм	м2	норма	Подрядчик		
5	Устройство мелких покрытий (отливы) из листовой оцинкованной стали (материал заказчика 196 м.п.)	м2	43,200	Сталь листовая оцинкованная	м2	43.2	Заказчик		
6	Крепление рейки мембранной кровли	м.п.	196,000	Прижимная рейка (планка) алюминиевая	м.п.	норма	Подрядчик		
7	Смена болтов: строительных с гайками и шайбами	шт.	560,000	Болты с гайками и шайбами	шт.	норма	Подрядчик		
8	Герметизация горизонтальных швов фонаря мастикой герметизирующей нетвердеющей	м.п.	196,000	Мастика герметизирующая марки "Абрис с" или аналог	кг	норма	Подрядчик		
9	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т.	3,775						
10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 38 км с утилизацией	т.	3,775						

Примечания:
Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.
Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

СОСТАВИЛ:

Старший инженер по ОЭиРЗиС	"19" 05 2021 г.		Мазеин Е.В.
(должность)	(дата)	(подпись)	(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха	"19" 05 2021 г.		Двинянинов А.В.
(должность)	(дата)	(подпись)	(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ	"19" 05 2021 г.		Питиримова Т.Л.
(должность)	(дата)	(подпись)	(расшифровка подписи)