

ОГЭ
(служба заказчика)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

10.07.2020

ОТ _____

№ 09-51/0401РТД

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Р.З. Мангутов

**Капитальный ремонт трансформатора ТМ-1000/6 п/ст 11****1. Общие сведения:**

1.1. Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком всего объема работ, связанного с капитальным ремонтом трансформатора ТМ-1000/6.

1.2. Подрядчик выполняет ремонт трансформатора на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

2. Задачи:

2.1. Выполнить ремонт и испытания трансформатора ТМ-1000/6 № 18408, замену силикагеля в термосифонном фильтре, замену трансформаторного масла, устранить дефект: отгорание нулевого ввода.

2.2. При обнаружении в ходе ремонта дефектов, не указанных в дефектной ведомости № 5 и ТЗ, подрядчик сообщает об этом заказчику в течение 7 дней и согласовывает дополнительные работы с составлением акта.

2.3. Подрядчик выполняет работы своими материалами и своим инструментом.

2.4. Подрядчик предоставляет приемо-сдаточную документацию в соответствии с нормативно-технической документацией.

2.5. На предприятии заказчика действует пропускной режим.

3. Требования к выполнению работ:

3.1. Все работы выполняются подрядчиком с соблюдением требований НТД, работники обязаны при себе иметь СИЗ (каска, противогазы марки ДОТ, маски, перчатки).

3.2. При работе с грузоподъемными механизмами при себе иметь удостоверение установленного образца (управление с пола, стропальщик и т.п.)

3.3. Работы выполняются дополнительно с соблюдением инструкций, устанавливающих порядок проведения работ на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

3.4. Работы выполняются подготовленным квалифицированным персоналом.

3.5. Материалы и запчасти, применяемые при ремонте, должны быть сертифицированы.

3.6. Материалы и запчасти, применяемые при ремонте, поставляются подрядчиком.

3.7. Срок выполнения работ:

Тип трансформатора	Начало ремонта	Окончание ремонта
ТМ-1000/6 № 18408	1 августа 2020 года	31 августа 2020 года

4. Требования к коммерческому предложению:

4.1. Коммерческое предложение должно содержать:

4.1.1. Локальный сметный расчет или калькуляцию стоимости работ;

4.1.2. Сроки выполнения работ, порядок расчетов.

4.1.3. Гарантийные обязательства.

Главный энергетик

А.Г. Шибанов

**Зам.главного инженера
по сервисным службам**

А.Ю. Чагин

Тех.задание №09-51/0401РТД от 10.07.2020 г. Капитальный ремонт трансформатора ТМ1000/6 п/ст 11
Версия №1 (Первоначальная версия)

Список сотрудников, подписавших документ электронной подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
Визирующие подписи					
Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	10.07.2020 16:00:19	
Хардин А.А.	Энергетик цеха	Хардин А.А.	Энергетик цеха	10.07.2020 15:57:29	
Хорошилов Ю.А.	Начальник цеха	Хорошилов Ю.А.	Начальник цеха	10.07.2020 15:55:06	
Иванов П.В.	Главный механик	Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	10.07.2020 15:52:07	
Шибанов А.Г.	Главный энергетик	Шибанов А.Г.	Главный энергетик	10.07.2020 15:31:41	

Распечатал

/Демаков Валерий Леонидович/ 10.07.2020