

на утверждении

Функционал: ОГМ ЗИС

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: ДРФ

Зам. главного механика

Затраты: ТР

А.А. Зорин

Заказчик: Цех 20

" 12 " января 2021 г.

Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: ЗДАНИЕ ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ КАДРОВИнвентарный номер оборудования: 40839

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: март 2021Окончание работ: апрель 2021**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20120023****Косметический ремонт кабинетов №106, 214 корпус №4 (здание отдела подготовки кадров)**

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия


№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	<b>Кабинет №106</b>		
2	Разборка плинтусов деревянных	м.п.	16,100
3	Демонтаж порожков	м.п.	4,400
4	Демонтаж пластиковых кабель-каналов	м.п.	21,500
5	Снятие обоев	м2	46,700
6	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт.	6,000
7	Разборка покрытий пола из линолеума	м2	17,500
8	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание (протяжка существующего пола)	м2	17,500
9	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом (класс не ниже 33, толщина 10 мм)	м2	17,500
10	Устройство плинтуса ПВХ на винтах самонарезающих	м.п.	16,100
11	Устройство металлических порожков	м.п.	0,900
12	Установка стопора дверного	шт.	1,000
13	Устройство коробов из гипсокартона на стене	м2	4,500
14	Установка уголков перфорированных	м.п.	3,500
15	Установка решеток жалюзийных (ПВХ) площадью в свету до 1,0 м2 (900x600)	шт.	1,000
16	Разборка облицовки дверного откоса из гипсокартонных листов	м2	0,800
17	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами толщиной 12,5 мм (на клею) дверного откоса при отделке под окраску	м2	0,800
18	Установка уголков перфорированных	м.п.	5,100
19	Покрытие поверхности откосов грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз (Ceresit СТ17)	м2	0,800
20	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску (Vetonit LR или аналог)	м2	0,800
21	Простая окраска откосов вододисперсионными составами	м2	0,800

22	Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза (Ceresit СТ17)	м2	46,700
23	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей (Ротбанд или аналог) толщиной до 10 мм стен	м2	46,700
24	Шпатлевка оштукатуренных стен под обои 1 слой (Vetonit LR или аналог)	м2	46,700
25	Оклейка обоями стен под покраску	м2	46,700
26	Окраска стен, оклеенных обоями, водоэмульсионными составами	м2	46,700
27	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг"	м2	17,500
28	Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*2.5 мм по потолку в гофре	м.п.	12,000
29	Установка светильников СВД в подвесном потолке	шт.	6,000
30	Установка штор жалюзийных вертикальных (материал подрядчика)	м2	4,000
31	Смена выключателя 2-х клав. Legrand Anam (цвет бежевый)	шт.	1,000
32	Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*2.5 мм по стенам в кабель-канале	м.п.	20,000
33	Смена розеток одинарных Legrand Anam (цвет бежевый)	шт.	1,000
34	Демонтаж розеток	шт.	5,000
35	Установка розеток двойных неутопленного типа при открытой проводке	шт.	3,000
36	Снятие внутреннего блока кондиционера настенного типа мощностью до 5 кВт с последующей установкой	блок	1,000
37	<b>Кабинет №214</b>		
38	Разборка плинтусов ПВХ	м.п.	18,200
39	Демонтаж порожков	м.п.	5,800
40	Снятие обоев	м2	52,200
41	Обработка поверхности стен антисептирующим составом Ceresit СТ99	м2	4,000
42	Разборка покрытий пола из линолеума	м2	22,800
43	Демонтаж светильников в подвесных потолках	шт.	5,000
44	Разборка подвесных потолков типа "Армстронг" с сохранением материалов	м2	22,800
45	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание (протяжка существующего пола)	м2	22,800
46	Устройство оснований полов из фанеры в один слой толщиной 12мм	м2	22,800
47	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций	м2	45,600
48	Устройство покрытий из линолеума (полукоммерческий) насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2	22,800
49	Устройство плинтуса ПВХ на винтах самонарезающих	м.п.	18,200
50	Устройство металлических порожков	м.п.	0,900
51	Установка стопора дверного	шт.	1,000
52	Демонтаж пластиковых кабель-каналов	м.п.	23,000
53	Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза (Ceresit СТ17)	м2	52,200
54	Шпатлевка стен под обои 1 слой (Vetonit LR или аналог)	м2	52,200
55	Оклейка обоями стен под покраску	м2	52,200
56	Окраска стен, оклеенных обоями, водоэмульсионными составами	м2	52,200
57	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" ранее демонтированных с заменой направляющих	м2	22,800

58	Установка светильников СВД в подвесном потолке	шт.	5,000
59	Установка решеток жалюзийных (ПВХ) площадью в свету до 1,0 м2 (900х600)	шт.	1,000
60	Снятие штор жалюзийных вертикальных с последующей установкой (материал заказчика)	м2	4,000
61	Прокладка кабеля (ВВГнг 3*2,5мм) по стенам в кабель-канале (материал заказчика)	м.п.	23,000
62	Смена выключателя 2-х клав. Legrand Anat (цвет бежевый)	шт.	1,000
63	Демонтаж розеток	шт.	6,000
64	Установка розеток двойных неутепленного типа при открытой проводке	шт.	6,000
65	Снятие внутреннего блока кондиционера настенного типа мощностью до 5 кВт с последующей установкой	блок	1,000
66	Погрузка строительного мусора в а/самосвалы вручную	т.	0,314
67	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	т.	0,314

**СОСТАВИЛ:**

Старший инженер ОГМ

  
\_\_\_\_\_

подпись

Мазеин Е.В.

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Представитель подрядчика


\_\_\_\_\_

подпись

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Руководитель службы логистики

  
\_\_\_\_\_

подпись

Чувашев Е.В.

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Сметчик УЭБ

  
\_\_\_\_\_ 13.01.21

подпись

Питиримова Т.Л.

Ф.И.О.