

Функционал: ОГМ ЗИС
 Фонд: ДРФ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех 5
 Подрядчик: Подрядная организация
 Наименование оборудования: КОРПУС 267 АЗКС
 Инвентарный номер оборудования: 40770
 Принадлежность объекту IFS:
 Начало работ: сентябрь 2020
 Окончание работ: ноябрь 2020

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"17" августа 2020 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20080014

Замена дверного блока выхода на кровлю на противопожарный

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж дверных коробок с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1,000
2	Снятие дверных полотен	м2	1,840
3	Установка металлического дверного блока противопожарного с пределом огнестойкости EI 60 в проем размером 0,9x2,04H	шт.	1,000
4	Установка дверного доводчика	шт.	1,000
5	Отбивка штукатурки	м2	2,100
6	Огрунтовка дверных откосов (Ceresit СТ17)	м2	2,100
7	Штукатурка дверных откосов гипсовой штукатуркой	м2	2,100
8	Шпатлевка дверных откосов фасадной шпатлевкой.	м2	2,100
9	Окраска дверных откосов водоземлюльсионной краской фасадной за 2 раза	м2	2,100
10	Ремонт цементно-песчаной стяжки дверного порога	м2	0,300
11	Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках вручную	т.	0,350
12	Перевозка мусора строительного на расстояние до 15 км	т.	0,350

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


 подпись

Мутных А.Л.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

 подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 5



 подпись

Куликов С.Л.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ


 18.08.20
 подпись

Питиримова Т.Л.

Ф.И.О.