

Функционал: ОГМ ЗИС

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: ДРФ

Зам. главного механика

Затраты: ТР

А.А. Зорин

Заказчик: Цех 28

"26" августа 2020 г.

Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: КОРПУС 165Инвентарный номер оборудования: 21637

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: сентябрь 2020Окончание работ: октябрь 2020**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20080015***Замена дверных блоков на противопожарные*

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж дверных блоков обитых оцинкованным металлом (площадью проема до 2,1 м2).	шт.	7,000
2	Демонтаж двупольных дверных блоков с полотнами обитыми оцинкованной сталью (площадью проема до 3,5 м2).	шт.	3,000
3	Отбивка штукатурки.	м2	9,500
4	Демонтаж металлоконструкцию (уголок, круг)	т.	0,152
5	Установка металлического дверного блока противопожарного с пределом огнестойкости EI 60 размерами: 0,96x2,1 Н (левая), 0,94x2,25 Н (левая), 0,94x2,1 Н (левая), 0,94x2,35 Н (левая), 0,94x2,3 Н (левая), 0,9x2,3 Н (левая), 1,07x2,38 Н (левая).	шт.	7,000
6	Установка металлических двупольных дверных блоков противопожарных с пределом огнестойкости EI 60, размерами: 1,41x2,37Н, 1,42x2,42Н, 1,43x2,34Н.	шт.	3,000
7	Установка дверного доводчика.	шт.	10,000
8	Огрунтовка дверных откосов (Ceresit СТ17).	м2	9,500
9	Штукатурка дверных откосов гипсовой штукатуркой.	м2	9,500
10	Шпатлевка дверных откосов финишной шпатлевкой.	м2	9,500
11	Окраска дверных откосов водоэмульсионной краской за 2 раза.	м2	9,500
12	Ремонт цементно-песчаной стяжки дверного порога	м2	3,500
13	Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках вручную.	т.	1,810
14	Перевозка мусора строительного на расстояние до 15 км.	т.	1,810
15	Корпус №165А		0,000
16	Демонтаж дверных блоков обитых оцинкованным металлом (площадью проема до 2,1 м2).	шт.	8,000
17	Демонтаж двупольных дверных блоков с полотнами обитыми оцинкованной сталью (площадью проема до 3,5 м2).	шт.	4,000
18	Отбивка штукатурки.	м2	15,600
19	Демонтаж металлоконструкцию (уголок, круг)	т.	0,175

20	Установка металлического дверного блока противопожарного с пределом огнестойкости EI 60 размерами: 0,9x2,06 Н (правая), 0,97x2,05 Н (правая), 0,95x2,05 Н (левая), 0,9x2,05 Н (правая), 0,93x2,12 Н (левая), 0,99x2,16 Н (левая), 0,9x2,06 Н (правая), 0,94x2,09 Н (правая).	шт.	8,000
21	Установка металлических двупольных дверных блоков противопожарных с пределом огнестойкости EI 60, размерами: 1,46x2,32Н, 1,38x2,42Н, 1,43x2,34Н, 1,43x2,03Н.	шт.	4,000
22	Установка дверного доводчика.	шт.	12,000
23	Огрунтовка дверных откосов (Ceresit СТ17).	м2	15,600
24	Штукатурка дверных откосов гипсовой штукатуркой.	м2	15,600
25	Шпатлевка дверных откосов финишной шпатлевкой.	м2	15,600
26	Окраска дверных откосов водоэмульсионной краской за 2 раза.	м2	15,600
27	Ремонт цементно-песчаной стяжки дверного порога	м2	3,500
28	Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках вручную.	т.	1,950
29	Перевозка мусора строительного на расстояние до 15 км.	т.	1,950

**СОСТАВИЛ:**

Старший инженер ОГМ

  
\_\_\_\_\_ подпись

Мутных А.Л.

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Представитель подрядчика

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник цеха 28

  
\_\_\_\_\_ подпись

Скляр С.А.

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Сметчик УЭБ

  
\_\_\_\_\_ подпись 26.08.20

Питиримова Т.Л.

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.