

утверждено
УТВЕРЖДАЮ:
 Зам. главного энергетика
 М.В. Ходырев
 "22" 07 2020 г.

Дефектная ведомость №6

Модернизация освещения периметра от к-са 133 до корпуса 17

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ:

нормальные


№/№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица	Количество
1	Демонтаж светильников <i>с лампами накаливания</i>	шт.	74
2	Демонтаж трубы до светильников <i>металл Ø 32</i>	т	0,5
3	Демонтаж коробок под трубную разводку	шт.	74
4	Демонтаж кабеля	м	1000
5	Монтаж светильника светодиодного уличного ДКУ-30вт 6400К IP65 (SP2925) <i>на Кроншйт вин</i>	шт.	74
6	Монтаж кабеля ВВГнг 4*4 по лотку, по тросу	м	1000
7	Монтаж кронштейна для уличного светильника PSL D40*1.5	шт.	74
8	Монтаж трубы ПНД гофрированная с зондом 20мм CTG20-20-K02-100-1	м	400
9	Монтаж коробки ответвительной с гладкими стенками 190x140x70, IP56	шт.	74
10	Монтаж кабеля ВВГнг 3*1,5 в трубе ПНД гофрированной с зондом 20мм	м	250
11	Установка зажима наборного ЗНИ-4мм в коробке ответвительной с гладкими стенками 190x140x70	шт.	300
12	Установка зажима наборного ЗНИ-4 PEN 4мм.кв в коробке ответвительной с гладкими стенками 190x140x70	шт.	100
Давальческие материалы			
1	Светильник светодиодный уличный ДКУ-30вт 6400К IP65 (SP2925)	шт.	45
2	Кабель ВВГнг 4*4	м	1000
3	Кронштейн для уличного светильника PSL D40*1.5 Арт. 5009516	шт.	74
4	Труба ПНД гофрированная с зондом 20мм CTG20-20-K02-100-1	м	400
5	Коробка ответвительная с гладкими стенками 190x140x70, IP56, DKC (арт.54110)	шт.	74
6	Кабель ВВГнг 3*1,5	м	250
7	Зажим наборный ЗНИ-4мм	шт.	300
8	Зажим наборный ЗНИ-4 PEN 4мм.кв	шт.	100
9	Дюбель-гвоздь 6*60	шт.	2000
10	Хомут-стяжка нейлоновый с монтажным отверстием 4,8x200 (252200-S) (100шт)	шт.	100
11	Хомут кабельный нейлоновый 2,5x200 УНН20-DO25-200-050 (упаковка 50шт)	шт.	200
12	DIN-рейка TH35 L=2000мм	шт.	10
13	Ограничитель на DIN-рейку (металл) TDM	шт.	200
14	Заглушка клеммного зажима ЗНИ-4	шт.	100
15	Сальник PG 11 Ду5-8мм	шт.	100
16	Сальник PG 16 Ду10-14мм IP54 ТДМ	шт.	200
17	Клемма универсальная WAGO серия 222-412	шт.	250


Составил:
 Энергетик цеха №8 104

Согласовано:
 Начальник ОРО

Согласовано:
 Сметчик УЭБ


 подпись
 А.А. Хардин
 Ф.И.О.


 подпись
 К.Л. Зонов
 Ф.И.О.


 подпись
 14.07.20
 С.М. Тимонова
 Ф.И.О.

