

Функционал: ОГМ ЗИС
 Фонд: ДРФ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех 15
 Наименование оборудования: ЭСТАКАДА ТЕПЛ.СЕТЕЙ
 Инвентарный номер оборудования: 38568
 Принадлежность объекту IFS:
 Начало работ: июнь 2021
 Окончание работ: сентябрь 2021

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"27" мая 2021 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 21050025

на Ремонт железобетонных опор магистральных эстакад на территории ТЭЦ-3

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 15

Корпус: Магистральные эстакады на территории ТЭЦ-3

Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти			Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание	
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во			Комплектация ТМЦ (подрядчик/заказчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Техническое задание	лист	2,000	-	-	-	-	-	-
2	Отбивка непригодного защитного слоя бетона с поверхности колонн и фундаментов	м2	77,700	-	-	-	-	высотность более 5м.	-
3	Очистка поверхности щетками либо механизированным способом	м2	77,700	-	-	-	-	высотность более 5м.	-
4	Обработка поверхности арматуры преобразователем ржавчины	м2	20,000	Septovel-570 ТУ 2499-006-82120254-2007, либо аналог	л.	норма	Подрядчик	высотность более 5м.	-
5	Промывка поверхности водой после обработки преобразователем ржавчины	м2	77,700	-	-	-	-	высотность более 5м.	-
6	Защита от коррозии очищенной арматуры с помощью нанесения раствора "КТтрон-праймер" кистью в два слоя, работы производить согласно рекомендациям производителя	м2	20,000	КТтрон-праймер, либо аналог	кг.	норма	Подрядчик	высотность более 5м.	-
7	Оштукатуривание поверхностей ж/б колонн и фундаментов толщиной до 30 мм., (полимерцементным раствором марки 200, МБР 300, Mapei Mapegrout Thixotropic, MasterEmaco S 488 (Emaco S88C), либо аналог, и грунтовкой согласно рекомендациям производителя ремонтных смесей и составов)	м2	111,000	Полимерцементный раствор марки 200, МБР 300, Mapei Mapegrout Thixotropic, MasterEmaco S 488 (Emaco S88C), либо аналог, и грунтовка согласно рекомендациям производителя ремонтных смесей и составов	кг., л.	норма	Подрядчик	высотность более 5м.	-

8	Покрытие поверхностей ж/б колонн и фундаментов (MasterKure 220WB, либо аналог согласно рекомендациям производителя ремонтных смесей и составов)	м2	111,000	MasterKure 220WB, либо аналог согласно рекомендациям производителя ремонтных смесей и составов	л.	норма	Подрядчик	высотность более 5м.	-
9	Окрашивание поверхностей ж/б колонн, фундаментов (эмалью ХС-759, либо аналог) в 2 слоя	м2	111,000	Эмаль ХС-759, либо аналог	т.	норма	Подрядчик	высотность более 5м.	-
10	В смете предусмотреть работы по погрузке и перевозке сторительного мусора	т.	5,600	-	-	-	-	-	-

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.


Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ

(должность)

"27" мая 2021 г.
(дата)


(подпись)

Яговкин М.В.


(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха №15

(должность)

"27" мая 20 г.
(дата)


(подпись)

Гусев С.А.


(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ

(должность)

"27" мая 2021 г.
(дата)


(подпись)

Питиримова Т.Л.

(расшифровка подписи)