

Функционал: ОГМ ЗИС
 Фонд: РФ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех 15
 Наименование оборудования: Фекальная канализация
 Инвентарный номер оборудования: 44509
 Принадлежность объекту IFS:
 Начало работ: октябрь 2021
 Окончание работ: ноябрь 2021

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

" " 2021 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 21080007

на Ремонт колодца ХФК-811

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 15

Корпус: 139

Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти				Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во	Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разборка бетонного основания дороги и обетонирования люка В20	м3	3,200					улица отм. 0.000м	
2	Демонтаж чугунного люка с обоймой Д=750мм с сохранением	шт	1,000						
3	Демонтаж разрушенной плиты перекрытия колодца (диаметр колодца 1м, плита ПП-10)	шт	1,000						
4	Разработка грунта I категории с погрузкой а/самосвалы (подготовка основания)	м3	1,600						
5	Перевозка грунта на расстояние до 3км	т	2,500						механизмы Подрядчика
5	Устройство песчанного основания толщиной 100мм	м3	1,600	песок средней крупности	м3	норма	Подрядчик		
6	Монтаж плиты перекрытия колодца	шт	1,000	ПП-10	шт	1	Подрядчик		
7	Киричная кладка горловин колодца	м3	0,080	Кирипич 250x150x65 М100 (керамический, полнотелый)	шт	норма	Подрядчик		
				раствор М50	м3	норма	Подрядчик		
8	Монтаж существующего чугунного люка с обоймой Д=750мм	шт	1,000						
9	Устройство бетонного основания дороги с армированием	м3	3,200	бетон В20	м3	норма	Подрядчик		
				сетка 200x200x10	кг	98	Подрядчик		
10	Уборка, погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 38 км с утилизацией	т	7,900						механизмы Подрядчика

