

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

П.В. Якимов

"18" ноября 2020 г.

Функционал: ОГМ ОБ  
 Фонд: ИНВ  
 Затраты: КС  
 Заказчик: Цех 15  
 Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: ПАРОПРОВОДЫ  
 Инвентарный номер оборудования:  
 Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-015-00ТО-ТРМАГ  
 Начало работ: июнь 2020  
 Окончание работ: май 2021

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20030016

Техническое перевооружение линейного объекта. Паропровод №25. Демонтаж.

наименование работ


1. Условия труда в зоне производства работ: Работа с подмостей, лесов, люлек. Эстакады.

В качестве справочной информации использовать чертежи проекта №2015-15-эстакада-ТС1.

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж трубопровода ф426 *10 17ГС в корпусе	м	5
2	Демонтаж арматуры Ду400 Ру25 (корпус)	шт.	1
3	Демонтаж трубопровода ф426*10 17ГС с многоярусной эстакады высотой до +11.5м	м	12,5
4	Демонтаж трубопровода ф530*8 17ГС с многоярусной эстакады высотой от +7.0м до +12.0м	м	1240
5	Демонтаж трубопровода ф720*8 17ГС с многоярусной эстакады высотой +10.5м	м	1916
6	Демонтаж трубопровода ф720*8 17ГС с одноярусной эстакады высотой от +2.0м до +5.0м	м	1416
7	Демонтаж ф720*8 17ГС с двурярусной эстакады высотой от +5.0м до +8.0м	м	687
8	Отсоеинение от арматуры Ду500	фл.соед.	1
9	Демонтаж трубопровода ф45*2.5 В20 с эстакады	м	3
10	Демонтаж трубопровода ф108*4 В20 с эстакады	м	2,5
11	Демонтаж трубопровода ф133*4 В20 с эстакады	м	5
12	Демонтаж запорной арматуры:		
13	конденсатоотводчик Ду25 (приварной)	шт.	1
14	конденсатоотводчика Ду40 (приварной)	шт.	1
15	вентиль Ду25 Ру63 фланц.	шт.	3
16	вентиль Ду40 Ру25 фланц.	шт.	9
17	здвижки Ду100 Ру25 фланц.	шт.	3
18	вентиль Ду125 Ру25 фланц.	шт.	13
19	Демонтаж покрывного слоя из оцинкованной стали толщиной s=0,5мм	м2	1796
20	Демонтаж покрывного слоя изоляции из наплавляемых материалов	м2	12963
21	Демонтаж изоляции из матов минераловатных толщиной s=90мм	м3	1136
22	Погрузка и утилизация мусора		
23	Погрузка, транспортировка металла трубопровода (до 10км), выгрузка на территории ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"	т	695,25

СОСТАВИЛ:  
Механик цеха

  
подпись

  
Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:  
Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:  
Начальник цеха 15

  
подпись

Ф.И.О.

Согласовано:  
Старший механик 495



