

на утверждении

Функционал: ОГМ ЗИС

**УТВЕРЖДАЮ:**

Фонд: ДРФ

Зам. главного механика

Затраты: ТР

А.А. Зорин

Заказчик: Цех 28

"06" сентября 2019 г.

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ КОРПУСА 33

Инвентарный номер оборудования: 21539

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: март 2019

Окончание работ: апрель 2019

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19010025

Замена дверных блоков на противопожарные (выход на кровлю)

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж деревянного дверного блока с отбивкой штукатурки в откосах (разм. 0,99x2,02м-1шт, 0,92x2,15м-1шт)	шт	2,000
2	Установка металлического дверного блока противопожарного с пределом огнестойкости EI 60, размером 0,99x2,02* м, сторона открывания-левая	шт	1,000
3	Установка металлического дверного блока противопожарного с пределом огнестойкости EI 60, размером 0,92x2,15* м, сторона открывания-правая	шт	1,000
4	Установка доводчика	шт	2,000
5	Штукатурка дверных откосов цем.-песч. раствором	м2	2,930
6	Шпатлевка по штукатурке дверных откосов	м2	2,930
7	Окраска вододисперсионными составами за 2 раза дверных откосов	м2	2,930
8	Ремонт цем.-песч. стяжки дверного порога	м2	0,300
9	Уборка строительного мусора из помещения, с выноской до 60 м, погрузкой в а/самосвал вручную, перевозкой до 7 км	т	0,085
10	Размеры дверных блоков уточнить по месту		

**СОСТАВИЛ:**

Старший инженер ОГМ

  
\_\_\_\_\_

Туснолобов А.П.

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Представитель подрядчика

\_\_\_\_\_

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник цеха 28

  
\_\_\_\_\_

Скляров С.А.

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Представитель КРУ

\_\_\_\_\_