

Функционал: ОГМ ЗИСФонд: РФЗатраты: ТРЗаказчик: Цех 112Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: КОРПУС 140Инвентарный номер оборудования: 40778

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: октябрь 2018Окончание работ: ноябрь 2018

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

" " 2018 г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18090053****Замена дверных блоков ПВХ**

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж дверного блока из ПВХ разм. 1,45x2,05 м с доводчиком, с отбивкой штукатурки откосов	шт.	1,000
2	Демонтаж дверного блока из ПВХ разм. 1,45x2,15 м с доводчиком, с отбивкой штукатурки откосов	шт.	1,000
3	Установка дверного блока ПВХ разм. 1,45x2,05* м с сэндвич-панелью 0,8 (h) м в нижней части дверного блока, цвет-белый	шт.	1,000
4	Установка дверного блока ПВХ разм. 1,45x2,15* м с сэндвич-панелью 0,8 (h) м в нижней части дверного блока, цвет-белый	шт.	1,000
5	Установка доводчика	шт.	2,000
6	Штукатурка дверных откосов цем.-песч. раствором	м2	3,400
7	Шпатлевка по штукатурке дверных откосов	м2	3,400
8	Окраска водоэмульсионными составами за 2 раза дверных откосов	м2	3,400
9	Уборка строительного мусора с погрузкой в а/самосвал, перевозкой до 20 км	т.	0,020

**СОСТАВИЛ:**

Старший инженер ОГМ

  
 подпись

Мутных А.Л.

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник цеха 112

  
 подпись

Лебедева Е.С.

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Представитель КРУ

подпись

Ф.И.О.