

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного энергетика
 А.А. Шаклеин
 " 22 " 12 2021 г.

Заказчик: ОГЭ
 Начало работ: 1 квартал 2022
 Окончание работ:

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3

Ремонт кабинета №2 и тамбура корпуса 139 (электромонтажные работы)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: _____
 (шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 20

Корпус: 139

Работы планируются выполнять силами: Подрядная организация

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Кол-во	Ед. изм.	Необходимые материалы и запчасти			Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание	
				Наименование (сортмент, марка)	Ед. изм.	Кол-во			Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)
1	2 Тамбур	4	3	5	6	7	8	9	10
1	Демонтаж светильника люминисцентного 4*40	1,00	шт.						
2	Демонтаж выключателя СП	1,00	шт.						
3	Демонтаж розетки СП	1,00	шт.						
4	Демонтаж кабеля	10,00	м.						
5	Демонтаж кабель -канала	8,00	м.						
6	Монтаж светильника в подвесных потолках "Амстронг"	1,00	шт.	Светильник светодиодный ДВО-40-6000-6 595x595x40 (Master Led)	шт.	1	Подрядчик		
7	Монтаж выключателя СП	1,00	шт.	Выключатель СП Прима ВС1У-116-6 10А 1-клавишный	шт.	1	Подрядчик		
8	Монтаж розетки СП	1,00	шт.	Розетка РС 10-122 СП РОНДО бел.	шт.	1	Подрядчик		
9	Монтаж кабеля для подключения светильника (удлинение существующего кабеля)	2,00	м.	Кабель ВВГнг(A)-LS 3x1,5 плоский	м.	2	Подрядчик		
10	Проходка в стене под кабель	0,30	м.	Труба ДУ 50	м.	0,3	Подрядчик		
11	Монтаж существующего кабеля б/у до 4,0 кв. мм под потолком "Амстронг"	10,00	м.	Кабель б/у	м.	10	Заказчик		
12	Прокладка кабеля до распаечной коробки от ЩО в кабель-канале	10,00	м.	Кабель ВВГнг(A)-LS 3x2,5 плоский	м.	10	Подрядчик		
13	Установка распаечной коробки под потолком "Амстронг"	1,00	шт.	Коробка распаечная 100*100	шт.	1	Подрядчик		
Кабинет №2									
14	Демонтаж светильника светодиодного 595*595	2,00	шт.						
15	Демонтаж выключателя СП	1,00	шт.						

Помещение

16	Демонтаж розетки ОП	шт.	4,00	Светильник светодиодный ДВО-40-6000-6 595x595x40 (Master Led)	шт.	3	Подрядчик
17	Монтаж светильника в подвесных потолках "Амстронг"	шт.	3,00	Выключатель СП Прима ВС1У-116-6 10А 1-клавишный	шт.	1	Подрядчик
18	Монтаж выключателя СП	шт.	1,00	Розетка РА 16-007В 16А 250В	шт.	2	Подрядчик
19	Монтаж розетки ОП	шт.	2,00	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 плоский	м.	17	Подрядчик
20	Монтаж кабеля для подключения розеток под потолком "Амстронг"	м.	17,00	Кабель-канал 25*16	м.	3	Подрядчик
21	Монтаж кабел-канала	м.	3,00	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 плоский	м.	3	Подрядчик
22	Монтаж кабеля для подключения розеток в кабель-канале	м.	3,00	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 плоский	м.	10	Подрядчик
23	Монтаж кабеля для подключения светильника под потолком "Амстронг"	м.	10,00				

СОСТАВИЛ:
Руководитель службы

(должность)

" " " 20 г.

(дата)

(подпись)

Е.В. Чувашев

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:
Энергетик цеха

(должность)

"22" " 12 2021 г.

(дата)

(подпись)

А.А. Хардин

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:
Сметчик УЭБ

(должность)

"22" " 12 2021 г.

(дата)

(подпись)

Т.С. Ахмедова

(расшифровка подписи)