

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

" 11 " сентября 2018 г.

Функционал: ОГМ ЗИС

Фонд: ДРФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 82

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: СОЛЕРАСТВОРИТЕЛЬ N 2 У4-КА 175

Инвентарный номер оборудования: 21758

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: октябрь 2018

Окончание работ: январь 2019

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18090020 на 1 м3 бетона

Ремонт железобетонных стен и днища (предварительный объем 20 м3)

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка железобетонных стен и днища БМ 200	м3	1,000
2	Устройство бетонных стен и днища БМ 300 (В 22,5)	м3	1,000
3	Армирование стен и днища сетками из арматуры диаметром 6 А-I, 14 А-III	т	0,030
4	Установка анкеров в вертикальные стены из арматуры диаметром 8 А-III с сверлением отверстий на глубину 100мм	т	0,003
5	Уборка строительного мусора с погрузкой в а/самосвал механизированным способом, перевозкой на расстояние до 7 км	т	2,500

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


подпись

Туснолобов А.П.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Представитель подрядчика


подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 82


подпись


Сабреков А.М.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ


подпись


Ф.И.О.