



	- Шкаф управления
	- Проводка в трубе через стену
	- Соединительная коробка

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
ШУО-1	Сборный шкаф СОВ, с дверью и задней панелью, 2000x1200x500мм	1	ОКС
ШУО-1-н1	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 5x2,5	8м	
ТЕ1-н1	Кабель монтажный с медными жилами МКШ 2x1,5	13м	
СК1-н1,н2 СК2-н1	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3x2,5	400 м	
СК1	Коробка соединительная для подвода питания к саморегулирующимся нагрывательным лентам РТВ-602-2П/ЭП	1	Тепломаг
СК2	Коробка соединительная для подвода питания к саморегулирующимся нагрывательным лентам РТВ-602-1П/П	1	Тепломаг
	Труба водопроводная 25x2,8	1м	
	Коробка распределительная ТУСО, диаметр 60мм, IP55	1	РУVinil

- Общие данные см. черт. 1650-27-14-ЭМ2.1.
- Прокладки кабелей в стенах выполнить в существующих трубах.
- Датчик температуры ТЕ1 защитить от атмосферных осадков в распределительной коробке ТУСО на высоте 2,2м от пандуса.

				1650-27-14-ЭМ2.7		
				000 "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"		
Изм.	Кол. изм.	Лист	№ док.	Твор.	Дата	
Разраб.		Сиволоп				Установка получения ГОВ из производственной воды.
Провер.		Кабрицкий				Эл.обогрев ёмкости поз.9
Нач. отд.		Масленников				
Нач. УПР		Орлов				План размещения оборудования и кабельных трасс
Инженр.		Ковальцова				
Экз.		Шабанов				
				УПР ГалоПолимер Кирово-Чепецк		Лист 1
				245536		Формат А3x5