

Функционал: ОГМ ОБ

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: ДРФ

Зам. главного механика

Затраты: ТР П.В. Якимов  
"24" 12 2018 г.Заказчик: Цех ХЛФПодрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: Колонна К-101 ВЭМ315.00.000ТПИнвентарный номер оборудования: 47267Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-ХЛФ-Б1-К.101Начало работ: март 2019Окончание работ: апрель 2019**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18120037***Замена участка газохода от Т-101/За,б до К-101*



наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Отсоединение трубопровода ф426*8 09Г2С(В20)	шт.	2,000
2	Отсоединение трубопровода ф630*10 09Г2С (В20)	шт.	1,000
3	Демонтаж трубопровода ф426*8 09Г2С (В20). Трубопровод над отм.+12.0, +15.3 этажерки.	м	42,000
4	Демонтаж трубопровода ф630*10 09Г2С (В20). Трубопровод над отметкой -12.0.	м	4,000
5	Приварка термокарманов ф до 40мм	шт.	3,000
6	Присоединение трубопровода ф426*8 09Г2С (В20)	св.соед.	2,000
7	Присоединение трубопровод ф630*10 09Г2С (В20)	св.соед.	1,000
8	Монтаж трубопровода ф426*8 09Г2С (В20). Трубопровод над отм.+12.0, +15.3 этажерки.	м	42,000
9	Монтаж трубопровода ф630*10 09Г2С (В20)	м	4,000
10	Приварка заглушки Ду600	св.соед.	1,000
11	Провести неразрушающий контроль участка трубопровода для I(a) категории (ВИК100%; РК=20% от общего количества сварных соединений)		


СОСТАВИЛ:

Механик цеха

  
подпись  
Ф.И.О.



СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

  
подпись  
Ф.И.О.



СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха

  
подпись  
Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

  
подпись  
Ф.И.О.