

Функционал: ОГМ ОБ
 Фонд: ДРФ
 Затраты: КС
 Заказчик: Цех 28
 Наименование оборудования: ЕМКОСТЬ V=100 М3
 Инвентарный номер оборудования: 13986
 Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-П.160-СХС1-П.105.4
 Начало работ: январь 2022
 Окончание работ: ноябрь 2022

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 21110004

на Замена химзащиты сборника поз.105/4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Цена: 28 Корпус: 165а

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Работы планируются выполнять силами: Подрядная организация

1. Условия труда в зоне производства работ: Работа в замкнутых сосудах

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти			Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание	
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во			Комплектация ТМЦ (подрядчик/заказчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Демонтаж футеровки, из плиток камнелитой диазовой на силикатной кислотоупорной замазке толщиной 18 мм (2 слоя по 98м2)	м2	98,000						
2	Демонтаж обкладки из резины в 3 слоя на клее 2572	м2	98,000						
3	Затаривание строительного мусора после разборки в мешки	т	16,000						
4	Погрузка и перевозка грузов I класса автомобиль-самосвалами. грузоподъемностью до 10 т, на 38 км и утилизация	т	16,000						
5	Очистка кварцевым песком внутренней поверхности	м2	98,000	Порошок абразивный 0,5-3,0	т	норма	Подрядчик		
6	Обеспыливание внутренней поверхности	м2	98,000						
7	Обезжиривание внутренней поверхности	м2	98,000	резина	кг	норма	Подрядчик		
	подбор и нанесение химзащиты сборника поз.105/4 или нанесение проектного химстойкого покрытия (K10.1170.00.0000С5):			клей резиновый 2572	кг	норма	Подрядчик		
8	- Произвести гуммирование внутренней поверхности резиновой смесью марок: 829 (аналог резины 1976) - 6=3,0 мм (2 слоя); подслои - ГХ-51 (аналог резины 1751 - полуэбонит) - 6=1,5 мм (1 слой); на клее марки 2572. - 2 слоя диазовой плитки на диазовой замазке	м2	98,000	Плита камнелитная 180x115x20	м2	норма	Подрядчик		
				Натрий кремнефтористый технический, сорт I	кг	норма	Подрядчик		
				Стекло жидкое натриево каустическое	т	норма	Подрядчик		
				Порошок кислотоупорный	т	норма	Подрядчик		

улица (высота до 4м)

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

СОСТАВИЛ:

Механик цеха

(должность)

" " 20 Г.

(дата)

(подпись)

Сентябов В.А.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха

(должность)

" " 20 Г.

(дата)

(подпись)

Скляров С.А.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ

(должность)

" 11 " 2021 Г.

(дата)

(подпись)

Шумиричева Е.И.

(расшифровка подписи)