

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Функционал: ОГМ ОБ

Фонд: ДРФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 110

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: ГРАНУЛЯТОР С ПЕННЫМ СКРУББЕРОМ

Инвентарный номер оборудования: 41282

Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-П110-ГХК1

Начало работ: апрель 2019

Окончание работ: июнь 2019

Зам. главного механика

П.В. Якимов

"05" Февраля 2019 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19020001

Ремонт кислотоупорного покрытия приемка отд.ГКХ

наименование работ


1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж м/к приемка	т.	0,360
2	Разборка покрытий из кислотоупорной плитки толщиной s=30 мм, уложенных на арзамитзамазке	м2	20,200
3	Разборка покрытий приемка из 2-х слоёв полиизобутилена	м2	20,200
4	Разборка штукатурки	м2	20,200
5	Восстановление бортика приемка ремонтным составом для бетонных конструкций	м3	0,200
6	Устройство штукатурки толщ. до 20 мм., марка раствора М150	м2	20,200
7	Покрытие поверхностей приемка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	20,200
8	Оклейка бетонной поверхности приемка полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм. на клее 88-СА с пастой в 2 слоя с проваркой швов	м2	20,200
9	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке «Арзамит - 5» плиткой кислотоупорной толщиной 30 мм	м2	20,200
10	Изготовление, монтаж м/к защиты приемка	т.	0,360
11	Обеспыливание поверхности м/к	м2	15,200
12	Обезжиривание поверхности м/к	м2	15,200
13	Огрунтовка м/к грунтом ЭП-0010	м2	15,200
14	Окрашивание поверхности м/к эмалью ЭП-773 (3 слоя)	м2	15,200
15	Уборка и утилизация мусора		

СОСТАВИЛ:

Механик цеха


подпись


Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись


Ф.И.О.


СОГЛАСОВАНО:
Начальник цеха 110



И.В. Степанов


СОГЛАСОВАНО:
Представитель КРУ





ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19020001

№ п/п	Единица измерения	Код	Наименование работ
1	Т		Демонтаж м/к прямая
2	М2		Разработка покрытия из кислотостойкой плиткой толщиной 2-30 мм
3	М2		Укладка плит на армирующую сетку
4	М2		Разработка покрытия на 2-х слоях полиуретановых
5	М3		Восстановление бортика прямого бетонным раствором для бетонных конструкций
6	М2		Устройство шпательным толком до 20 мм, марка раствора М150
7	М2		Подготовка поверхности бетона грунтовочной грунтовкой
8	М2		Укладка бетонной поверхности прямого полиуретановым
9	М2		Укладка плитки кислотостойкой толщиной 20 мм
10	Т		Установка, монтаж м/к прямая
11	М2		Обезжелезивание поверхности м/к
12	М2		Обезжелезивание поверхности м/к
13	М2		Очистка м/к грунтом ЭП-0010
14	М2		Окраска поверхности м/к эмалью ЭП-123 (3 слоя)
15			Уборка и утилизация мусора





СОСТАВИЛ:
Механик цеха

СОГЛАСОВАНО:
Представитель предприятия