

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №10-17/1249
на Монтаж воздухопроводов систем вентиляции В-1, В-2, В-3 в корпусе 114.

1. Общие сведения

- 1.1. Настоящее техническое задание определяет требования к проведению работ по изготовлению, демонтажу/монтажу воздухопроводов систем вентиляции В-1, В-2, В-3 в корпусе 114.
- 1.2. Работы проводятся на территории Заказчика (ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, 2, цех 144(114).
- 1.3. Условия труда в зоне производства работ – стесненность или вредность, действующее производство.
- 1.4. На предприятии действует пропускной режим. Необходимо согласование пропусков на сотрудников для посещения территории Общества.

2. Требования к подрядной организации

- 2.1. Наличие СРО на выполнение данных работ.
- 2.2. Наличие аттестаций на выполнение данных работ, а также аттестованных специалистов.
- 2.3. Работы выполнять в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.
- 2.4. По окончании выполнения работ предоставить заказчику исполнительную документацию.
- 2.5. При нахождении на территории Общества сотрудники подрядной организации при себе должны иметь СИЗ (каска, противогаз и т.д.).

3. Содержание работ:

- 3.1. Выполнить объем работ по изготовлению и монтажу новых, демонтажу существующих воздухопроводов систем вентиляции В-1, В-2, В-3 в объеме, указанном в дефектных ведомостях №№ 20110018, 20110019 (Приложение №1,2,3).
- 3.2. Работы выполнить материалами Подрядчика.
- 3.3. В Приложении №4 представлены чертежи, содержащие данные по трассировке элементов вентиляции системы. Частично вентиляция не соответствует первоначальному проекту. Калькуляцию делать на основе Дефектных ведомостей (Приложения 1-3).
- 3.4. Один фланец у отводов и тройников должен быть свободным.
- 3.5. Воздуховоды класса П - сварка электродуговая. НЕ допускается точечная сварка воздухопроводов. Сварные соединения должны быть обработаны (не иметь заусенец и пр.) для нанесения внутреннего гуммировочного покрытия (гуммируется силами Заказчика).
- 3.6. Своевременно предоставить воздухопроводы для нанесения гуммировочного покрытия (партиями т.к. срок гуммировки до 80 календарных дней). Монтаж также возможно осуществлять поэтапно по мере выхода с гуммировки элементов вентиляции.
- 3.7. Согласно чертежам Приложения №4 в изготавливаемых воздухопроводах предусмотреть вентиляционные отверстия с решётками.
- 3.8. При необходимости уточнения данных четко формулировать вопросы по электронной почте с указанием номера телефона контактного лица их задавшего.

4. Сроки производства работ:

- 4.1. Срок выполнения работ - изготовление к середине (14) февраля 2022г. Монтаж после нанесения гуммировки в марте-апреле 2022 г. Допуск на демонтаж В-1 возможен пока проводится гуммировка.
- 4.2. Полный перечень работ проработать непосредственно на месте производства работ.
- 4.3. Время допуска к выполнению работ необходимо согласовать с технологической службой цеха.

5. Требования к коммерческому предложению.

- 5.1. В коммерческом предложении указать стоимость выполнения работ с НДС (стоимость материалов Подрядчика указать отдельно), условия оплаты, срок производства работ в календарных днях и гарантийные обязательства.
- 5.2. Указать о готовности к заключению договора по типовой форме договора подряда ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» либо об отказе в её использовании.
- 5.3. Образец коммерческого предложения представлен в Приложении №5.
- 5.4. Расчет стоимости должен соответствовать требованиям приложения типовой формы договора подряда «протоколу согласования порядка формирования договорных цен при выполнении подрядных строительно-монтажных работ силами подрядчика», представленному в Приложении №6.

Ведущий инженер по организации
эксплуатации и ремонту



Погудин П.В.

Заместитель главного механика



Якимов П.В.