

Функционал: ОГМ ЗИС  
 Фонд: РФ  
 Затраты: ТР  
 Заказчик: Цех 82  
 Наименование оборудования: КОРПУС N 81  
 Инвентарный номер оборудования: 21750  
 Принадлежность объекту IFS:  
 Начало работ: август 2021  
 Окончание работ: сентябрь 2021

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

" " 2021 г.

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 21070003

на Ремонт кровельного покрытия над АБЧ корпуса №81

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 82Корпус: 81Работы планируются выполняться силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Высотность более 5м

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти				Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во	Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Демонтаж кровельного покрытия из наплавляемых материалов до 6 слоев	м2	320,000					улица (высота 10-15м)	
2	Демонтаж примыканий к парапетам и стенам из наплавляемых материалов в 2 слоя высотой до 400мм.	м2	12,000						
3	Демонтаж примыканий к парапетам и стенам из наплавляемых материалов в 2 слоя высотой до 1000мм.	м2	26,000						
4	Демонтаж цементно песчанной стяжки толщиной ло 30 мм	м2	120,000						
5	Демонтаж свесов из оцинкованной стали	м.п.	32,000						
6	Устройство цем.-песчаной стяжки кровли толщ. 30 мм РМ 150	м2	120,000	Цементно-песчаный раствор М150	м3	норма	Подрядчик		
7	Устройство карнизных свесов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,55мм шириной до 400мм	м2	12,800	Оцинкованная сталь толщиной 0,55мм.	т.	норма	Подрядчик		

8	Огрунтовка оснований из раствора готовой битумной эмульсией	м2	358,000	Готовая битумная эмульсия	кг	норма	Подрядчик	
9	Устройство кровли из наплавляемых материалов (Унифлекс) в 2 слоя	м2	320,000	Унифлекс ТКП	м2	Норма	Подрядчик	
10	Устройство примыканий к стенам и парапетам высотой до 400 мм в 2 слоя (Унифлекс), с устройством прижимной рейки	м.п.	30,000	Унифлекс ТПП	м2	Норма	Подрядчик	
				Унифлекс ТКП	м2	Норма	Подрядчик	
				Унифлекс ТПП	м2	Норма	Подрядчик	
				Оцинкованная сталь толщиной 0,55мм.	м2	Норма	Подрядчик	
11	Устройство примыканий к стенам и парапетам высотой до 1000 мм в 2 слоя (Унифлекс), с устройством прижимной рейки	м.п.	26,000	Унифлекс ТКП	м2	Норма	Подрядчик	
				Унифлекс ТПП	м1	Норма	Подрядчик	
				Оцинкованная сталь толщиной 0,55мм.	м2	Норма	Подрядчик	
12	Уборка строительного мусора с погрузкой в а/самосвал механизированным способом, перевозкой до 35 км и утилизацией	т.	10,000					
13	Устройство карнизной доски	м.п	48,000	Доска обрезная 150x50мм	м3	Норма	Подрядчик	

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

**СОСТАВИЛ:**

Механик цеха

(должность)

"08" июля 2011 г.

(дата)

(подпись)

А.Л. Мутных

(расшифровка подписи)

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник цеха

(должность)

"08" июля 2011 г.

(дата)

(подпись)

А.Л. Сабреков

(расшифровка подписи)

**СОГЛАСОВАНО:**

Сметчик УЭБ

(должность)

"08" июля 2011 г.

(дата)

(подпись)

Т.Л. Питиримова

(расшифровка подписи)